



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PERKOTAAN KEPANJEN TAHUN 2024-2044  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kepanjen Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis data dan penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 58 Seri C);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN TAHUN 2024-2044.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.



9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang.
14. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.



20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana Tata Ruang wilayah Daerah yang bersangkutan.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
22. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
23. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota berdasarkan perbedaan Sub Zona.
25. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
26. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
27. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan dan/atau kelurahan.
28. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman Kecamatan.
29. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman Kelurahan/Desa.
30. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.



31. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
32. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
33. Sub-zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
34. Sub-zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
35. Sub-zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
36. Sub-zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
37. Sub-zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.



38. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
39. Sub-zona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
40. Sub-zona Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
41. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
43. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
44. Zona Hutan Produksi adalah kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
45. Sub-zona Hutan Produksi Tetap adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
46. Zona Pertanian yang selanjutnya disingkat P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.



47. Zona Perumahan yang selanjutnya disingkat R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
48. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
49. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
51. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
52. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
53. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
54. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
55. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala rukun warga adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
56. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disingkat K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.



57. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
58. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan wilayah perencanaan.
59. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub wilayah perencanaan.
60. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
61. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk kegiatan meliputi tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir dan/atau pergudangan.
62. Sub-zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
63. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan dengan batasbatas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
64. Zona Transportasi yang selanjutnya disingkat TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk manampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.



65. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb.
66. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
67. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
68. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
69. Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
70. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
71. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, dewan perwakilan rakyat Daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat Daerah, dan masyarakat.
72. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.



73. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
75. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
76. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
77. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
78. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
79. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang wilayah, RDTR dan PZ.
80. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.



81. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.
82. Jarak Bebas Minimum adalah jarak minimum bangunan yang diizinkan dari bidang terluar suatu massa bangunan ke garis sempadan jalan, antar massa-massa bangunan lainnya, pagar/batas lahan yang dikuasai dan/atau rencana saluran, jaringan tegangan listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya.
83. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
84. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
85. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
86. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
87. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
88. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
89. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
90. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
91. Jalan Tol merupakan jalan umum yang adalah bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.



92. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
93. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
94. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
95. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
96. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000-50.000 orang per hari.
97. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
98. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
99. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
100. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
101. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan sub transmisi menjadi tegangan menengah.
102. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
103. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.



104. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
105. Kotak Pembagi merupakan unit terminal kabel tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi penanggal yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi, dan sebagai tempat pengetesan untuk melokalisir gangguan.
106. Telepon *fixed line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
107. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
108. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
109. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
110. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
111. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
112. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
113. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
114. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
115. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.



116. Hidran Kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
117. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
118. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
119. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
120. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
121. Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
122. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
123. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
124. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
125. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
126. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
127. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
128. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.



129. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
130. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
131. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
132. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
133. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Ruang lingkup RDTR Perkotaan Kepanjen meliputi:

- a. ruang lingkup materi; dan
- b. ruang lingkup wilayah.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Materi

#### Pasal 3

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.



Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
  - a. delineasi WP;
  - b. batas wilayah;
  - c. pembagian SWP; dan
  - d. pembagian Blok.
- (2) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan aspek administrasi dengan luas 4.819,71 (empat ribu delapan ratus sembilan belas koma tujuh satu) hektare, meliputi:
  - a. seluruh Kecamatan Kepanjen dengan luas 4.817,91 (empat ribu delapan ratus tujuh belas koma sembilan satu) hektare, terdiri atas:
    1. seluruh Desa Curungrejo dengan luas 360,25 (tiga ratus enam puluh koma dua lima) hektare;
    2. seluruh Desa Dilem dengan luas 225,93 (dua ratus dua puluh lima koma sembilan tiga) hektare;
    3. seluruh Desa Jatirejoyoso dengan luas 329,72 (tiga ratus dua puluh sembilan koma tujuh dua) hektare;
    4. seluruh Desa Mojosari dengan luas 246,75 (dua ratus empat puluh enam koma tujuh lima) hektare;
    5. seluruh Desa Ngadilangkung dengan luas 310,74 (tiga ratus sepuluh koma tujuh empat) hektare;
    6. seluruh Desa Sukoraharjo dengan luas 409,22 (empat ratus sembilan koma dua dua) hektare;
    7. seluruh Kelurahan Ardirejo dengan luas 157,24 (seratus lima puluh tujuh koma dua empat) hektare;
    8. sebagian Kelurahan Panarukan dengan luas 17,80 (tujuh belas koma delapan nol) hektare;
    9. sebagian Desa Panggungrejo dengan luas 292,35 (dua ratus sembilan puluh dua koma tiga lima) hektare;
    10. seluruh Desa Talangagung dengan luas 281,05 (dua ratus delapan puluh satu koma nol lima) hektare;
    11. seluruh Kelurahan Cepokomulyo dengan luas 123,14 (seratus dua puluh tiga koma satu empat) hektare;
    12. seluruh Kelurahan Kepanjen dengan luas 222,35 (dua ratus dua puluh dua koma tiga lima) hektare;



13. sebagian Kelurahan Panarukan dengan luas 172,81 (seratus tujuh puluh dua koma delapan satu) hektare;
  14. seluruh Desa Jenggolo dengan luas 321,91 (tiga ratus dua puluh satu koma sembilan satu) hektare;
  15. seluruh Desa Kedungpedaringan dengan luas 223,74 (dua ratus dua puluh tiga koma tujuh empat) hektare;
  16. seluruh Desa Kemiri dengan luas 221,47 (dua ratus dua puluh satu koma empat tujuh) hektare;
  17. seluruh Desa Mangunrejo dengan luas 458,59 (empat ratus lima puluh delapan koma lima sembilan) hektare;
  18. sebagian Desa Panggungrejo dengan luas 33,24 (tiga puluh tiga koma dua empat) hektare;
  19. seluruh Desa Sengguruh dengan luas 147,66 (seratus empat puluh tujuh koma enam enam) hektare; dan
  20. seluruh Desa Tegalsari dengan luas 261,95 (dua ratus enam puluh satu koma sembilan lima) hektare.
- b. sebagian wilayah Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan dengan luas 1,80 (satu koma delapan nol) hektare.
- (3) Batas wilayah delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ngajum dan Kecamatan Pakisaji;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagak dan Kecamatan Pagelaran;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan dan Kecamatan Sumberpucung; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Gondanglegi.
- (4) Pembagian SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. SWP V.A memiliki luas 2.057,65 (dua ribu lima tujuh koma enam lima) hektare, meliputi:
    1. seluruh wilayah Desa Dilem;
    2. seluruh wilayah Desa Mojosari;
    3. seluruh wilayah Desa Curungrejo;
    4. seluruh wilayah Desa Ngadilangkung;
    5. seluruh wilayah Desa Jatirejoyoso;
    6. seluruh wilayah Desa Sukoraharjo; dan
    7. seluruh wilayah Kelurahan Ardirejo.



- b. SWP V.B memiliki luas 1.093,50 (seribu sembilan puluh tiga koma lima nol) hektare, meliputi:
    - 1. sebagian wilayah Desa Jatikerto;
    - 2. seluruh wilayah Kelurahan Kepanjen;
    - 3. seluruh wilayah Desa Talangagung;
    - 4. sebagian wilayah Kelurahan Penarukan;
    - 5. sebagian wilayah Desa Panggungrejo; dan
    - 6. seluruh wilayah Kelurahan Cepokomulyo.
  - c. SWP V.C memiliki luas 1.668,56 (seribu enam ratus enam puluh delapan koma lima enam) hektare, meliputi:
    - 1. seluruh wilayah Desa Kedungpedaringan;
    - 2. seluruh wilayah Desa Mangunrejo;
    - 3. seluruh wilayah Desa Tegalsari;
    - 4. seluruh wilayah Desa Kemiri;
    - 5. seluruh wilayah Desa Sengguruh; dan
    - 6. seluruh wilayah Desa Jenggolo.
- (5) Pembagian Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. SWP V.A dibagi atas 3 (tiga) Blok yaitu:
    - 1. Blok V.A.1 dengan luas 849,19 (delapan ratus empat puluh sembilan koma satu sembilan) hektare;
    - 2. Blok V.A.2 dengan luas 761,31 (tujuh ratus enam puluh satu koma tiga satu) hektare; dan
    - 3. Blok V.A.3 dengan luas 447,16 (empat ratus empat puluh tujuh koma satu enam) hektare.
  - b. SWP V.B dibagi atas 2 (dua) Blok yaitu:
    - 1. Blok V.B.1 dengan luas 571,01 (lima ratus tujuh puluh satu koma nol satu) hektare; dan
    - 2. Blok V.B.2 dengan luas 522,49 (lima ratus dua puluh dua koma empat sembilan) hektare.
  - b. SWP V.C dibagi atas 2 (dua) Blok yaitu:
    - 1. Blok V.C.1 dengan luas 917,93 (sembilan ratus tujuh belas koma sembilan tiga) hektare; dan
    - 2. Blok V.C.2 dengan luas 750,62 (tujuh ratus lima puluh koma enam dua) hektare.
- (6) Koordinat Perkotaan Kepanjen pada poros geografis dengan koordinat 8° 10' 59,895" lintang selatan dan antara 112° 32' 2,766" bujur timur, beserta ruang udara di atasnya dan ruang dalam bumi.
- (7) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



### BAB III

#### TUJUAN PENATAAN WP

##### Pasal 5

Tujuan penataan WP Perkotaan Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Perkotaan Kepanjen sebagai ibu kota kabupaten dengan fungsi pusat perdagangan, jasa dan pelayanan umum yang didukung oleh simpul transportasi dengan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

### BAB IV

#### RENCANA STRUKTUR RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengolahan limbah B3;
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. PPK;
  - b. SPPK; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. SWP V.A pada Blok V.A.2; dan
  - b. SWP V.C pada Blok V.C.2.
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
  - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
  - a. SWP V.A pada Blok V.A.1 dan V.A.3;
  - b. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
  - c. SWP V.C pada Blok V.C.1.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Jalan Umum;
  - b. Jalan Tol;
  - c. Terminal Penumpang;
  - d. Jembatan;
  - e. Halte;
  - f. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; Dan
  - g. Stasiun Kereta Api.



- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jalan Arteri Primer;
  - b. Jalan Kolektor Primer;
  - c. Jalan Lokal Primer;
  - d. Jalan Lingkungan Primer; dan
  - e. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (4) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. Bts. Kota Malang – Kepanjen melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2, V.A.3, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - b. Bts. Kab. Blitar – Kepanjen melintas di SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2; dan
  - c. Kepanjen – Gondanglegi melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2.
- (5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. Banjarejo – Sengguruh melintas di SWP V.C pada Blok V.C.1 dan V.C.2;
  - b. Jalan Krapyak melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - c. Jalan Sembojo melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - d. Kepanjen – Kendalpayak melintas di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - e. Kepanjen – Pagak melintas di SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - f. Jalan Lingkar Barat Kepanjen, Talangagung, Nganjum melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2 dan V.A.3;
  - g. Mojosari – Dilem melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2, V.A.3, dan SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2;
  - h. Ngadilangkung – Ngajum melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2; dan
  - i. Talangagung – Ngajum melintas di SWP V.B pada Blok V.B.1.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, meliputi:
  - a. Jalan Timur Pasar Kepanjen melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - b. Jalan Tembus TPA melintas di SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
  - c. Jalan Lainnya melintas di SWP V.A pada Blok V.A.1, dan SWP V.B pada Blok V.B.1.



- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d melintas di seluruh SWP.
- (8) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e melintas di seluruh SWP.
- (9) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jalan Tol Malang – Kepanjen melintas di SWP V.A pada Blok V.A.1, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2; dan
  - b. jalan Tol Yogyakarta – Pacitan – Trenggalek – Lumajang melintas di SWP V.C pada Blok V.C.2.
- (10) Rencana jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (9), trase bersifat indikatif dan ditetapkan kemudian berdasarkan kajian yang lebih mendalam yang dilakukan oleh Menteri yang membidangi pekerjaan umum.
- (11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yaitu Terminal Talangagung terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1.
- (13) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di seluruh SWP.
- (14) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
  - a. SWP V.A pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3;
  - b. SWP V.B pada Blok V.B.1, dan Blok V.B.2; dan
  - c. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2.
- (15) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jalur kereta api Bangil – Malang – Blitar - Kertosono melintas di:
  - a. SWP V.A pada Blok V.A.2, dan Blok V.A.3;
  - b. SWP V.B pada Blok V.B.1, dan Blok V.B.2; dan
  - c. SWP V.C pada Blok V.C.1.
- (16) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Stasiun Penumpang Sedang.
- (17) Stasiun Penumpang Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) yaitu Stasiun Kepanjen yang terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2.



Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PLTA yaitu PLTA Sengguruh yang terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa SUTT, meliputi:
  - a. SUTT 70 kV Karangkates – Sengguruh, melintas di SWP V.C pada Blok V.C.1; dan
  - b. SUTT 70 kV Kebonagung – Sengguruh + Turen + Gampingan, melintas di SWP V.A pada Blok V.A.1, SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2.
- (4) Saluran distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. SUTM melintas di seluruh SWP; dan
  - b. SUTR melintas di seluruh SWP.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Gardu Induk yaitu GI 70 kV Sengguruh terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1; dan
  - b. Gardu Distribusi yang tersebar di seluruh SWP.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak selular.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jaringan Serat Optik;
  - b. STO;
  - c. Kotak Pembagi; dan
  - d. Telepon *Fixed Line*.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di:
  - a. SWP V.A pada Blok V.A.2 dan V.A.3;
  - b. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2; dan
  - c. SWP V.C pada Blok V.C.2.
- (4) STO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2.
- (5) Kotak Pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
  - a. SWP V.A pada Blok V.A.2 dan V.A.3;
  - b. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2; dan
  - c. SWP V.C pada Blok V.C.2.
- (6) Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di seluruh SWP.
- (7) Jaringan bergerak selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara BTS, terdapat di seluruh SWP.
- (8) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di:
  - a. SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, dan V.A.3; dan
  - b. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di seluruh SWP.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintas di:
  - a. SWP V.A pada Blok V.A.1 dan V.A.3;
  - b. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2; dan
  - c. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan V.C.2.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Pengendalian Banjir, meliputi:
  - a. Bendung Blobo, DI Molek terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1;
  - b. Bendungan Sengguruh terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - c. Bendungan Kepanjen terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2; dan
  - d. Bendungan Lumbangsari terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Bendungan; dan
  - b. Prasarana Irigasi.



- (8) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
  - a. Bendungan Sengguruh terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - b. Bendungan Kepanjen terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2; dan
  - c. Bendungan Lumbangsari terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2.
- (9) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, yaitu Bendung Blobo, DI Molek terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1.
- (10) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh

### Rencana Jaringan Air Minum

#### Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. unit air baku;
  - b. unit distribusi; dan
  - c. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Bangunan Pengambil Air Baku terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jaringan Distribusi Pembagi melintas di seluruh SWP.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Hidran Kebakaran terdapat di seluruh SWP.



- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Penangkap Mata Air, terdapat di:
  - a. SWP V.A pada Blok V.A.2; dan
  - b. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2.
- (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan  
Pengelolaan Limbah B3

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik;
  - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; dan
  - c. Sistem Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik terdapat di:
  - a. SWP V.A pada Blok V.A.2; dan
  - b. SWP V.B pada Blok V.B.1.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Subsistem Pengolahan Terpusat berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1 dan V.A.2.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
  - a. SWP V.A pada Blok V.A.2 dan V.A.3; dan
  - b. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf h, meliputi:
  - a. TPS3R
  - b. TPS;
  - c. TPA; dan
  - d. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu TPS3R Sumedang Bersatu terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
  - a. SWP V.A pada Blok V.A.2 dan V.A.3;
  - b. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2; dan
  - c. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan V.C.2.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu TPA Talangagung terdapat di SWP V.B Blok V.B.1.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu TPST Talangagung terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1.
- (6) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf i, meliputi:
  - a. Jaringan Drainase Primer;
  - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf j, meliputi:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. Jaringan pejalan kaki; dan
  - d. jalur sepeda.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Bts. Kab. Blitar – Kepanjen melintas di SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2;
  - b. Bts. Kota Malang – Kepanjen melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2, V.A.3, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - c. Jalan Adi Santoso melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2;
  - d. Jalan Adi Utomo melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2;
  - e. Jalan Banurejo melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - f. Jalan Cik Ditiro melintas di SWP V.A pada Blok V.A.1 dan V.A.3;
  - g. Jalan Delima Cepokomulyo melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - h. Jalan Diponegoro melintas di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - i. Jalan Efendi melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - j. Jalan Imam Bonjol - Hasyim Asyari melintas di SWP V.A pada Blok V.A.1 dan V.A.3;
  - k. Jalan KH. Agus Salim melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - l. Jalan KH. Ahmad Dahlan (Kepanjen) melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - m. Jalan Krapyak melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - n. Jalan Lumajang melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - o. Jalan Mentaraman melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - p. Jalan Monginsidi melintas di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - q. Jalan Ngurah Rai melintas di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - r. Jalan Pasuruan melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2;
  - s. Jalan Punten melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - t. Jalan Sido Utomo – Jatirejoyoso melintas di SWP V.A pada Blok V.A.1 dan V.A.2;
  - u. Jalan Sidomaju melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2;
  - v. Jalan Simpang 1 Adisantoso melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2;
  - w. Jalan Simpang Sidodadi melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;



- x. Jalan Sultan Hasanudin - Kedungpedaringan melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - y. Jalan Tenun melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - z. Jalan Timur Pasar Kepanjen melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - aa. Jalan Wahidin Sudiro Husodo melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - bb. Jalan Wijaya Kusuma melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - cc. Jalan Yos Sudarso melintas di SWP V.B pada Blok V.B.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - dd. Jalan Cepoko melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - ee. Kepanjen – Gondanglegi melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - ff. Kepanjen - Kendalpayak melintas di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - gg. Kepanjen – Pagak melintas di SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2; dan
  - hh. Jalan Lainnya melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2, SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. TES; dan
  - b. TEA.
- (4) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Hotel Grand Kanjuruhan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2;
  - b. Hotel Grand Miami terdapat di SWP V.A.3 pada Blok V.A.3;
  - c. Masjid Agung Baiturrohman Kepanjen terdapat di SWP V.B.2 pada Blok V.B.2;
  - d. Masjid Assalafi Al Fithrah terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - e. NSC Utima Cinema terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - f. Pasar Kepanjen terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - g. Pasar Sumedang Kepanjen terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - h. RSUD Kanjuruhan terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - i. Rumah Sakit Wawa Husada terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2;
  - j. SDN Mangunrejo 01 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - k. SMA dan SMK Muhammadiyah Kepanjen terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2; dan
  - l. Taman Curhat Curung Rejo terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1.



- (5) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada pada Stadion Kanjuruhan di SWP I.C pada Blok V.C.2.
- (6) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Bts. Kab. Blitar – Kepanjen melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - b. Bts. Kota Malang – Kepanjen melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2, V.A.3, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - c. Jalan Krapyak melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - d. Kepanjen – Gondanglegi melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - e. Kepanjen – Kendalpayak melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - f. Kepanjen – Pagak melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2; dan
  - g. Jalan lainnya melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2, V.A.3, dan SWP V.B pada Blok V.B.2.
- (7) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Bts. Kab. Blitar – Kepanjen melintas di SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2;
  - b. Bts. Kota Malang – Kepanjen melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2, V.A.3, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - c. Lingkar Barat Kepanjen, Talangagung, Nganjum melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2, V.A.3, dan SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - d. Jalan Krapyak melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - e. Jalan Sapta Marga - Jenggolo melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
  - f. Kepanjen – Gondanglegi melintas di SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - g. Kepanjen – Kendalpayak melintas di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - h. Kepanjen – Pagak melintas di SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - i. Talangagung – Ngajum melintas di SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
  - j. Jalan lainnya melintas di SWP V.A pada Blok V.A.2, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V  
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang terdiri dari:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona RTH dengan kode RTH.

Paragraf 1  
Zona Badan Air

Pasal 19

Zona Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan luas 99,30 (sembilan puluh sembilan koma tiga nol) hektare, terdapat di:

- a. SWP V.A yaitu pada Blok V.A.1, V.A.2, dan V.A.3 seluas 35,29 (tiga puluh lima koma dua sembilan) hektare;
- b. SWP V.B yaitu pada Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 18,94 (delapan belas koma sembilan empat) hektare; dan
- c. SWP V.C yaitu pada Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 45,07 (empat puluh empat koma sembilan enam) hektare.



Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan luas 63,25 (enam puluh tiga koma dua lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP V.A yaitu pada Blok V.A.1, V.A.2, dan V.A.3 seluas 30,61 (tiga puluh koma enam satu) hektare;
- b. SWP V.B yaitu pada Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 13,10 (tiga belas koma satu nol) hektare; dan
- c. SWP V.C yaitu pada Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 19,54 (sembilan belas koma lima empat) hektare.

Paragraf 3  
Zona RTH

Pasal 21

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dengan luas 42,49 (empat puluh dua koma empat sembilan) hektare, meliputi:
  - a. Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
  - c. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
  - d. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - e. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,17 (satu koma satu tujuh) hektare, terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1.
- (3) Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare, terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1.
- (4) Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2,02 (dua koma nol dua) hektare, terdapat di:
  - a. SWP V.A yaitu pada Blok V.A.1 dan V.A.2 seluas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektare; dan
  - b. SWP V.C yaitu pada Blok V.C.2 seluas 0,64 (nol koma enam empat) hektare.



- (5) Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 27,33 (dua puluh tujuh koma tiga tiga) hektare, terdapat di:
  - a. SWP V.A yaitu pada Blok V.A.1, V.A.2, dan I.A.3 seluas 10,06 (sepuluh koma nol enam) hektare;
  - b. SWP V.B yaitu pada Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 12,09 (dua belas koma nol sembilan) hektare; dan
  - c. SWP V.C yaitu pada Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 5,18 (lima koma satu delapan) hektare.
- (6) Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dengan luas 11,60 (sebelas koma enam nol) hektare, terdapat di:
  - a. SWP V.A yaitu pada Blok V.A.1, V.A.2, dan V.A.3 seluas 3,60 (tiga koma enam kosong) hektare;
  - b. SWP V.B yaitu pada Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 2,69 (dua koma enam sembilan) hektare; dan
  - c. SWP V.C yaitu pada Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 5,31 (lima koma tiga satu) hektare.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona Budi Daya yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- c. Zona Pertanian dengan kode P;
- d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Zona Pariwisata dengan kode W;
- g. Zona Perumahan dengan kode R;
- h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.



Paragraf 1  
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 118,36 (seratus delapan belas koma tiga enam) hektare, terdapat di:

- a. SWP V.A yaitu pada Blok V.A.1, V.A.2, dan V.A.3 seluas 49,51 (empat puluh sembilan koma lima satu) hektare;
- b. SWP V.B yaitu pada Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 40,25 (empat puluh koma dua lima) hektare; dan
- c. SWP V.C yaitu pada Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 28,60 (dua puluh delapan koma enam nol) hektare.

Paragraf 2  
Zona Kawasan Hutan Produksi

Pasal 24

Zona Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan luas 26,83 (dua puluh enam koma delapan tiga) hektare meliputi Sub-zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1.

Paragraf 3  
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 1.432,40 (seribu empat ratus tiga puluh dua koma empat nol) hektare, meliputi:
  - a. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
  - b. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2.
- (2) Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada huruf a dengan luas 1.269,19 (seribu dua ratus enam puluh sembilan koma satu sembilan) hektare, terdapat di:
  - a. SWP V.A yaitu pada Blok V.A.1, V.A.2, dan V.A.3 seluas 620,57 (enam ratus dua puluh koma lima tujuh) hektare;
  - b. SWP V.B yaitu pada Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 71,76 (tujuh puluh satu koma tujuh enam) hektare; dan
  - c. SWP V.C yaitu pada Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 576,86 (lima ratus tujuh puluh enam koma delapan enam) hektare.



- (3) Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada huruf b dengan luas 163,21 (seratus enam puluh tiga koma dua satu) hektare, terdapat di:
- SWP V.A yaitu pada Blok V.A.1, V.A.2, dan V.A.3 seluas 23,57 (dua puluh tiga koma lima tujuh) hektare;
  - SWP V.B yaitu pada Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 5,98 (lima koma sembilan delapan) hektare; dan
  - SWP V.C yaitu pada Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 133,66 (seratus tiga puluh tiga koma enam enam) hektare.

#### Paragraf 4

#### Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

#### Pasal 26

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan luas 8,28 (delapan koma dua delapan) hektare terdapat di SWP V.C yaitu Blok V.C.1.

#### Paragraf 5

#### Zona Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 27

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dengan luas 43,46 (empat puluh tiga koma empat enam) hektare, terdapat di:

- SWP V.A yaitu pada Blok V.A.1, I.A.2 dan V.A.3 seluas 28,59 (dua puluh delapan koma lima sembilan) hektare;
- SWP V.B yaitu pada Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 13,27 (tiga belas koma dua tujuh) hektare; dan
- SWP V.C yaitu pada Blok V.C.2 seluas 1,60 (satu koma enam nol) hektare.

#### Paragraf 6

#### Zona Pariwisata

#### Pasal 28

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dengan 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektare, terdapat di:

- SWP V.A yaitu pada Blok V.A.2 seluas 1,14 (satu koma satu empat) hektare;
- SWP V.B yaitu pada Blok V.B.1 seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare; dan
- SWP V.C yaitu pada Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 6,10 (enam koma satu nol) hektare.



Paragraf 7  
Zona Perumahan

Pasal 29

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dengan luas 2.164,35 (dua ribu seratus enam puluh empat koma tiga lima) hektare, meliputi:
  - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
  - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
  - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas 193,46 (seratus sembilan puluh tiga koma empat enam) hektare, terdapat di:
  - a. SWP V.A yaitu Blok V.A.1 dan V.A.2 seluas 21,42 (dua puluh satu koma empat dua) hektare;
  - b. SWP V.B yaitu Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 145,66 (seratus empat puluh lima koma enam enam) hektare; dan
  - c. SWP V.C yaitu Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 26,39 (dua puluh enam koma tiga sembilan) hektare.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas 868,14 (delapan ratus enam puluh delapan koma satu empat) hektare, terdapat di:
  - a. SWP V.A yaitu Blok V.A.1, V.A.2 dan V.A.3 seluas 403,16 (empat ratus tiga koma satu enam) hektare;
  - b. SWP V.B yaitu Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 414,79 (empat ratus empat belas koma tujuh sembilan) hektare; dan
  - c. SWP V.C yaitu Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 50,19 (lima puluh koma satu sembilan) hektare.
- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas 1.102,75 (seribu seratus dua koma tujuh lima) hektare, terdapat di:
  - a. SWP V.A yaitu Blok V.A.1, V.A.2, dan V.A.3 seluas 416,12 (empat ratus enam belas koma satu dua) hektare;
  - b. SWP V.B yaitu Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 57,23 (lima puluh tujuh koma dua tiga) hektare; dan
  - c. SWP V.C yaitu Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 629,39 (enam ratus dua puluh sembilan koma tiga sembilan) hektare.



Paragraf 8  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, dengan luas 73,16 (tujuh puluh tiga koma satu enam) hektare, meliputi:
  - a. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
  - c. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
  - d. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala rukun warga dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 29,07 (dua puluh sembilan koma nol tujuh) hektare, meliputi:
  - a. SWP V.A yaitu Blok V.A.1 dan V.A.2 seluas 4,85 (empat koma delapan lima) hektare;
  - b. SWP V.B yaitu Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 6,48 (enam koma empat delapan) hektare; dan
  - c. SWP V.C yaitu Blok V.C.2 seluas 17,74 (tujuh belas koma tujuh empat) hektare.
- (3) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 24,19 (dua puluh empat koma satu sembilan) hektare, meliputi:
  - a. SWP V.A yaitu Blok V.A.1, V.A.2, dan I.A.3 seluas 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) hektare;
  - b. SWP V.B yaitu Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 9,14 (sembilan koma satu empat) hektare; dan
  - c. SWP V.C yaitu Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 2,65 (dua koma enam lima) hektare.
- (4) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 19,33 (sembilan belas koma tiga tiga) hektare meliputi:
  - a. SWP V.A yaitu Blok V.A.1, V.A.2, dan V.A.3 seluas 6,37 (enam koma tiga tujuh) hektare;
  - b. SWP V.B yaitu Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) hektare; dan
  - c. SWP V.C yaitu Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 5,18 (lima koma satu delapan) hektare.



- (5) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala rukun warga dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare, meliputi:
- SWP V.A yaitu Blok V.A.1 dan V.A.2 seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare;
  - SWP V.B yaitu Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare; dan
  - SWP V.C yaitu Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare.

### Paragraf 9

#### Zona Perdagangan dan Jasa

### Pasal 31

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, dengan luas 660,55 (enam ratus enam puluh koma empat delapan) hektare meliputi:
- Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
  - Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
  - Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 266,76 (dua ratus enam puluh enam koma tujuh enam) hektare, terdapat di:
- SWP V.A yaitu Blok V.A.1 dan V.A.2 seluas 36,13 (tiga puluh enam koma satu tiga);
  - SWP V.B yaitu Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 209,88 (dua ratus sembilan koma delapan delapan) hektare; dan
  - SWP V.C yaitu Blok V.C.2 seluas 20,74 (dua puluh koma tujuh empat) hektare.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 333,27 (tiga ratus tiga puluh tiga koma dua tujuh) hektare, terdapat di:
- SWP V.A yaitu Blok V.A.1, V.A.2, dan A3 seluas 315,96 (tiga ratus lima belas koma sembilan enam) hektare;
  - SWP V.B yaitu Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 11,99 (sebelas koma sembilan sembilan) hektare; dan
  - SWP V.C yaitu Blok V.C.1 seluas 5,32 (lima koma tiga dua) hektare.



- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas sebesar 60,53 (enam puluh koma lima tiga) hektare, terdapat di:
- SWP V.A yaitu Blok V.A.2 seluas 28,17 (dua puluh delapan koma satu tujuh) hektare;
  - SWP V.B yaitu Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 3,74 (tiga koma tujuh empat) hektare; dan
  - SWP V.C yaitu Blok V.C.1 seluas 28,61 (dua puluh delapan koma enam satu) hektare.

#### Paragraf 10

#### Zona Perkantoran

#### Pasal 32

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, dengan luas 40,23 (empat puluh koma dua tiga) hektare, terdapat di:

- SWP V.A yaitu Blok V.A.1, V.A.2, dan V.A.3 seluas 2,65 (dua koma enam lima) hektare;
- SWP V.B yaitu Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 14,40 (empat belas koma empat nol) hektare; dan
- SWP V.C yaitu Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 23,18 (dua puluh tiga koma satu delapan) hektare.

#### Paragraf 11

#### Zona Peruntukan Lainnya

#### Pasal 33

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k, dengan luas 5,26 (lima koma dua enam) hektare meliputi Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:

- SWP V.A yaitu Blok V.A.1 seluas 3,28 (tiga koma dua delapan) hektare;
- SWP V.B yaitu Blok V.B.1 seluas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektare; dan
- SWP V.C yaitu Blok V.C.2 seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektare.



Paragraf 12  
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l, dengan luas 12,54 (dua belas koma lima empat) hektare terdapat di:

- a. SWP V.A yaitu Blok V.A.2 dan V.A.3 seluas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektare;
- b. SWP V.B yaitu Blok V.B.1 dan V.B.2 seluas 11,29 (sebelas koma dua sembilan) hektare; dan
- c. SWP V.C yaitu Blok V.C.1 dan V.C.2 seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare.

Paragraf 13  
Zona Transportasi

Pasal 35

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m, dengan luas 1,61 (satu koma enam satu) hektare terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2.

Paragraf 14  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf n, dengan luas 20,05 (dua puluh koma nol lima) hektare meliputi:

- a. Kepolisian Resor Kepanjen terdapat di di SWP V.A pada Blok V.A.2 seluas 1,17 (satu koma satu tujuh) hektare;
- b. Kepolisian Sektor Kepanjen terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2 seluas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare;
- c. Komando Rayon Militer 0818/05 Kepanjen terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2 seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektare;
- d. Komando Distrik Militer 0818 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2 seluas 1,32 (satu koma tiga dua) hektare; dan
- e. Batalyon Zeni Tempur 5/ABW terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2 seluas 16,83 (enam belas koma delapan tiga) hektare.



BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Perkotaan Kepanjen.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Konfirmasi KKPR; dan
  - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Konfirmasi KKPR

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di Perkotaan Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. program prioritas Pemanfaatan Ruang;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.



- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. Pemerintah pusat;
  - b. perangkat daerah provinsi;
  - c. perangkat Daerah Kabupaten;
  - d. Badan Usaha Milik Negara;
  - e. Badan Usaha Milik Daerah;
  - f. swasta; dan
  - g. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi:
  - a. tahap I pada periode tahun 2024;
  - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
  - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
  - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039;
  - e. tahap V pada periode tahun 2040-2044;
- (7) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII  
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 40

- (1) PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian Insentif dan Disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) PZ terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan
  - b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua  
Aturan Dasar

Pasal 41

Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) huruf a, merupakan persyaratan Pemanfaatan Ruang meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus;
- f. ketentuan pelaksanaan; dan
- g. ketentuan Insentif dan Disinsentif.



Paragraf 1  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, terdiri atas:
  - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
  - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
  - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi meliputi:
  - a. kode T1, kegiatan diizinkan dengan pembatasan pengoperasian hanya pada fungsi jalan minimal lokal;
  - b. kode T2, kegiatan diizinkan dengan pembatasan hanya untuk kegiatan skala mikro dan kecil;
  - c. kode T3, kegiatan diizinkan dengan pembatasan jumlah kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan skala pelayanan dengan jarak minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. kode T4, terbatas hanya untuk kegiatan dengan tujuan strategis dan/atau untuk kepentingan umum.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu meliputi:
  - a. kode B1, diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait dan/atau FPR dan/atau persetujuan warga sekitar serta memenuhi syarat peraturan perundang-undangan;
  - b. kode B2, diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan lahan parkir dan/atau ruang terbuka hijau dalam persil/kaveling;
  - c. kode B3, diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fasilitas kesehatan, pendidikan dan peribadatan; dan
  - d. kode B4, diperbolehkan dengan syarat dimana kegiatan industri tersebut berbahan baku khusus atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.



- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. zona lindung; dan
  - b. zona budi daya.
- (7) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
  - a. Zona Badan Air;
  - b. Zona Perlindungan Setempat; dan
  - c. Zona RTH meliputi:
    - 1. Sub-zona Rimba Kota;
    - 2. Sub-zona Taman Kecamatan;
    - 3. Sub-zona Taman Kelurahan;
    - 4. Sub-zona Pemakaman; dan
    - 5. Sub-zona Jalur Hijau.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
  - a. Zona Badan Jalan;
  - b. Zona Kawasan Hutan Produksi berupa Sub-zona Hutan Produksi Tetap;
  - c. Zona Pertanian meliputi:
    - 1. Sub-zona Tanaman Pangan; dan
    - 2. Sub-zona Hortikultura.
  - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri;
  - e. Zona Pariwisata;
  - f. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - g. Zona Pengelolaan Persampahan;
  - h. Zona Perumahan meliputi:
    - 1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi;
    - 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang; dan
    - 3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah.
  - i. Zona Sarana Pelayanan Umum meliputi:
    - 1. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota;
    - 2. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan;
    - 3. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan; dan
    - 4. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala rukun warga.



- j. Zona Perdagangan dan Jasa meliputi:
    - 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota;
    - 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP; dan
    - 3. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP.
  - k. Zona Perkantoran;
  - l. Zona Peruntukan Lainnya berupa Sub-zona Pergudangan;
  - m. Zona Transportasi; dan
  - n. Zona Pertahanan dan Keamanan.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

## Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:
- a. KDB maksimum;
  - b. KLB minimum;
  - c. KDH minimum;
  - d. luas kaveling minimum;
  - e. KTB maksimum; dan
  - f. KWT maksimum.
- (2) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan untuk pengembangan perumahan terdiri atas:
- a. untuk kepadatan tinggi luas kaveling minimum sebesar 60m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi);
  - b. untuk kepadatan sedang luas kaveling minimum sebesar 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi); dan
  - c. untuk kepadatan rendah luas kaveling minimum sebesar 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 3  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, meliputi:
  - a. TB maksimum;
  - b. GSB minimum;
  - c. jarak bebas antar bangunan minimal;
  - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang;
  - e. jumlah lantai maksimal; dan
  - f. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, meliputi:
  - a. jaringan pejalan kaki;
  - b. ruang terbuka hijau;
  - c. ruang terbuka non hijau;
  - d. utilitas perkotaan;
  - e. prasarana lingkungan; dan
  - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 5  
Ketentuan Khusus

Pasal 46

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, terdiri atas:

- a. LP2B;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana; dan
- d. kawasan sempadan.

Pasal 47

(1) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dengan luas 801,79 (delapan ratus satu koma tujuh sembilan) hektare bertampalan dengan rencana Pola Ruang Sub-zona Tanaman Pangan terdapat di:

- a. SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2 dan V.A.3;
- b. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
- c. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan V.C.2.

(2) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemantapan dan peningkatan produktivitas lahan sawah yang menjamin konservasi tanah dan air;
- b. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah;
- c. mengendalikan secara ketat dan perlindungan alih fungsi lahan pada lahan sawah;
- d. melindungi sumber daya lahan dan air;
- e. mengendalikan pencemaran;
- f. LP2B dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pariwisata khususnya agrowisata, dengan bangunan non permanen dan intensitas pemanfaatan ruang yang sangat rendah dengan tidak mengganggu fungsi utama pertanian;
- g. alih fungsi Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 yang merupakan LP2B diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. lahan yang memiliki izin non-pertanian yang terbit sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan yang masuk dalam LP2B dapat digunakan untuk kegiatan budi daya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. lahan yang merupakan elemen atau unsur dasar seperti Badan Air dan Badan Jalan, termasuk bentuk-bentuk tidak wajar dan area dengan potongan kecil akibat perbedaan skala, yang dalam tata ruang di atasnya termasuk kategori LP2B, telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi fisiknya, sehingga tidak diakomodir sebagai LP2B.
- (3) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang dan banjir tingkat tinggi;
  - b. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat sedang dan banjir bandang tingkat tinggi; dan
  - c. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang dan gempa bumi tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang dan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 603,97 (enam ratus tiga koma sembilan tujuh) hektare bertampalan dengan rencana Pola Ruang, meliputi:
- a. Sub-zona Hortikultura terdapat di seluruh Blok;
  - b. Sub-zona Hutan Produksi Tetap terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - c. Sub-zona Jalur Hijau terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, SWP V.B pada Blok V.B.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2 dan V.A.3;



- e. Zona Pariwisata terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
- f. Sub-zona Pemakaman terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
- g. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
- h. Zona Pengelolaan Persampahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.1;
- i. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.1;
- j. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2 dan V.A.3;
- k. Sub-zona Pergudangan terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
- l. Zona Perkantoran terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, V.A.3, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
- m. Zona Perlindungan Setempat terdapat di seluruh Blok;
- n. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di seluruh Blok;
- o. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
- p. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
- q. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
- r. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.3;
- s. Sub-zona Taman Kelurahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2; dan
- t. Sub-zona Tanaman Pangan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2.



- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat sedang dan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 473,28 (empat ratus tujuh puluh tiga koma dua delapan) hektare bertampalan dengan rencana Pola Ruang, meliputi:
- a. Sub-zona Hortikultura terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
  - b. Sub-zona Hutan Produksi Tetap terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - c. Sub-zona Jalur Hijau terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, SWP V.B pada Blok V.B.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.3, dan SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - e. Zona Pariwisata terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - f. Sub-zona Pemakaman terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
  - g. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - h. Zona Pengelolaan Persampahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, SWP V.B pada Blok V.B.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - i. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - j. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2 dan V.A.3;
  - k. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2;
  - l. Sub-zona Pergudangan terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - m. Zona Perkantoran terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
  - n. Zona Perlindungan Setempat terdapat di seluruh Blok;
  - o. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
  - p. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;



- q. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - r. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, dan SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - s. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - t. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, dan SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - u. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala rukun warga terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - v. Sub-zona Taman Kelurahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2; dan
  - w. Sub-zona Tanaman Pangan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang dan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4.435,24 (empat ribu empat ratus tiga puluh lima koma dua empat) hektare bertampalan dengan rencana Pola Ruang, meliputi:
- a. Sub-zona Hortikultura terdapat di seluruh Blok;
  - b. Sub-zona Hutan Produksi Tetap terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - c. Sub-zona Jalur Hijau terdapat di seluruh Blok;
  - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - e. Zona Pariwisata terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, SWP V.B pada Blok V.B.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
  - f. Sub-zona Pemakaman terdapat di seluruh Blok;
  - g. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - h. Zona Pengelolaan Persampahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
  - i. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, SWP V.C pada Blok V.C.2;



- j. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;
- k. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;
- l. Sub-zona Pergudangan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, SWP V.B pada Blok V.B.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
- m. Zona Perkantoran terdapat di seluruh Blok;
- n. Zona Perlindungan Setempat terdapat di seluruh Blok;
- o. Zona Pertahanan dan Keamanan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, SWP V.B pada Blok V.B.2;
- p. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di seluruh Blok;
- q. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di seluruh Blok;
- r. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, SWP V.B pada Blok V.B.2, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
- s. Sub-zona Rimba Kota terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2;
- t. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2; SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
- u. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan terdapat di seluruh Blok;
- v. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan terdapat di seluruh Blok;
- w. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala rukun warga terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
- x. Sub-zona Taman Kecamatan terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1
- y. Sub-zona Taman Kelurahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
- z. Sub-zona Tanaman Pangan terdapat di seluruh Blok;  
dan
- aa. Zona Transportasi terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2.



- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang dan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. penyediaan biopori dan sumur resapan;
  - b. KDH pada bangunan ditambahkan 10% dari standar aturan dasar;
  - c. melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; dan
  - d. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat sedang dan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. penyediaan biopori dan sumur resapan;
  - b. Pemanfaatan Ruang untuk budi daya wajib memiliki konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis;
  - c. KDH pada bangunan ditambahkan 10% dari standar aturan dasar;
  - d. melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan;
  - e. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana; dan
  - f. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang dan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. menggunakan material bangunan yang tahan gempa dan memiliki ketahanan yang cukup terhadap getaran;
  - b. KDH pada bangunan ditambahkan 10% dari standar aturan dasar; dan
  - c. menyediakan instalasi sistem pelindung di tiap unit permukiman.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi:
  - a. TES; dan
  - b. TEA.



- (2) Ketentuan khusus TES sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas 15,62 (lima belas koma enam dua) hektare bertampalan dengan rencana Pola Ruang, meliputi:
- Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2;
  - Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2 dan V.A.3;
  - Sub-zona Taman Kelurahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1;
  - Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2 dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1 dan SWP V.B pada Blok V.B.2; dan
  - Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan terdapat di SWP V.B pada V.B.2 dan SWP V.C pada Blok V.C.1.
- (3) Ketentuan khusus TEA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas 17,74 (tujuh belas koma tujuh empat) hektare bertampalan dengan rencana Pola Ruang yaitu Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2.
- (4) Ketentuan khusus TES dan TEA, ditetapkan sebagai berikut:
- mengembangkan ruang bangunan tempat evakuasi;
  - memastikan ketersediaan air bersih;
  - menyediakan gudang peralatan *emergency*;
  - menyediakan jaringan jalan yang dapat dilalui ambulans;
  - penyediaan pintu masuk menuju bangunan TEA/TES yang harus lebih dari satu, ditempatkan di sisi bangunan depan dan/atau pada sisi samping bangunan yang mudah dilihat;
  - penyediaan papan informasi TEA/TES;
  - penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan tahan bencana;
  - memiliki sarana evakuasi (perpindahan orang) seperti perahu karet dan lainnya; dan
  - bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau solar panel.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, meliputi:
  - a. sempadan sungai;
  - b. sempadan ketenagalistrikan; dan
  - c. sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas 28,87 (dua puluh delapan koma delapan tujuh) hektare bertampalan dengan rencana Pola Ruang, meliputi:
  - a. Sub-zona Taman Kelurahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2;
  - b. Sub-zona Pemakaman terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2;
  - c. Sub-zona Jalur Hijau terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - d. Sub-zona Hutan Produksi Tetap terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - e. Sub-zona Tanaman Pangan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - f. Sub-zona Hortikultura terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
  - g. Zona Kawasan Peruntukan Industri terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - h. Zona Pariwisata terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - i. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - j. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - k. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, V.A.3, dan WP I.B pada Blok V.B.1, V.B.2;
  - l. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
  - m. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;



- n. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - o. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala rukun warga terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - p. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2;
  - q. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2 dan V.A.3;
  - r. Zona Perkantoran terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - s. Zona Pengelolaan Persampahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
  - t. Zona Transportasi terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas 17,42 (tujuh belas koma empat dua) hektare bertampalan dengan rencana Pola Ruang, meliputi:
- a. Sub-zona Jalur Hijau terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - b. Sub-zona Tanaman Pangan terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - c. Sub-zona Hortikultura terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1;
  - e. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - f. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - g. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
  - h. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - i. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1; dan
  - j. Zona Perkantoran terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1.



- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dengan luas 54,63 (lima puluh empat koma enam tiga) hektare bertampalan dengan rencana Pola Ruang, meliputi:
- a. Sub-zona Jalur Hijau terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2 dan V.A.3;
  - b. Sub-zona Pemakaman terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2;
  - c. Sub-zona Tanaman Pangan terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - d. Sub-zona Hortikultura terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - e. Zona Pariwisata terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2;
  - f. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - g. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, V.A.3, dan SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2;
  - h. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - i. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - j. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala rukun warga terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - k. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2;
  - l. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2 dan V.A.3;
  - m. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2;
  - n. Zona Perkantoran terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.2; dan
  - o. Zona Pengelolaan Persampahan terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1.



- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. material bangunan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan;
  - b. penyediaan KDH minimal sebesar 40%;
  - c. tinggi bangunan maksimal 8 meter untuk bangunan selain pariwisata, untuk kegiatan pariwisata maupun penunjangnya dapat melebihi 12 meter dengan syarat menambahkan fasilitas pengamanan sungai;
  - d. penyediaan prasarana pengelolaan limbah pada sempadan sungai harus disediakan secara komunal;
  - e. penyediaan jalan inspeksi pada lokasi yang masih memungkinkan sebagai pembatas Zona antara badan air dan sempadan sungai;
  - f. aktivitas budi daya eksisting di kawasan sempadan sungai sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini diperkenankan secara terbatas dengan tidak menambahkan luasan dan intensitas, mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan dan/atau mencemari sungai; dan
  - g. pembangunan baru diperbolehkan sepanjang dapat mendukung kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan sempadan sungai serta bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. material bangunan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan;
  - b. penyediaan KDH minimal sebesar 40%;
  - c. penyediaan fasilitas atau peralatan *emergency* seperti kebakaran;
  - d. aktivitas budi daya eksisting di kawasan sempadan ketenagalistrikan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini diperkenankan secara terbatas dengan tidak menambahkan luasan dan intensitas, mematuhi aturan garis sempadan, serta tidak mengganggu aktivitas ketenagalistrikan; dan
  - e. pembangunan baru diperbolehkan sepanjang dapat mendukung kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan sempadan ketenagalistrikan serta bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum.



- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
- a. bangunan eksisting dapat dipertahankan dengan ketentuan bahwa penggunaannya serta aktivitas yang berlangsung di dalamnya memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan atau ramah lingkungan;
  - b. pembangunan baru hanya diperbolehkan jika memenuhi persyaratan bahwa pemanfaatannya serta aktivitas yang terkait mendukung kelestarian sempadan mata air;
  - c. pemanfaatan dan aktivitas yang berpotensi mencemari air, seperti pembuangan limbah industri, tidak diizinkan;
  - d. minimal 40% dari luas kaveling bangunan harus dialokasikan untuk keperluan ruang terbuka hijau privat;
  - e. untuk bangunan eksisting, ketinggian maksimum bangunan adalah 8 meter atau setara dengan dua lantai;
  - f. penyediaan infrastruktur pengelolaan limbah di sempadan mata air harus disediakan secara komunal dan tidak boleh mengarah langsung ke aliran mata air; dan
  - g. diperlukan penanaman vegetasi pendukung untuk menjaga fungsi sempadan mata air.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Ketentuan Pelaksanaan

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR, meliputi:
- a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif.



- (2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan:
- a. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana Pola Ruang selain Zona Lindung dan/atau Sub-zona Tanaman Pangan, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti Zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dengan persetujuan FPR dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang;
  - b. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana pola ruang yang salah satunya berupa Zona Lindung dan/atau Sub-zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional dan sesuai rencana Pola Ruang untuk Zona Lindung dan/atau Sub-zona Tanaman Pangan;
  - c. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan Zona RTH yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak dengan luasan minimum sesuai dengan ketentuan kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau;
  - d. Pemanfaatan Ruang di Zona RTH yang bidang tanahnya belum dikuasai Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain ruang terbuka hijau dapat diajukan permohonannya, dan Pemanfaatan Ruang nya dilakukan dengan mempertimbangkan kajian FPR dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang; dan
  - e. hak atas tanah dapat diterbitkan di Zona Lindung dan Zona Budi Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan:
- a. Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan PZ;
  - b. Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
  - c. Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; dan
  - d. Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.



Paragraf 7  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 52

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (5) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (6) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. fasilitasi Konfirmasi KKPR;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.



- (7) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - c. penalti.
- (8) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

#### Pasal 53

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dengan tujuan memberikan fleksibilitas atau pengaturan yang lebih ketat dalam penerapan Pengaturan Zonasi pada kawasan tertentu.
- (2) Penerapan Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k;
  - b. zona pemufakatan pembangunan (*negotiated development*) dengan kode f; dan
  - c. teknik pengaturan zonasi lainnya dengan kode m.
- (3) Zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan untuk mengendalikan pertumbuhan disekitar kawasan pengelolaan persampahan khususnya TPA Talangagung, meliputi:
  - a. Zona Perlindungan Setempat terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - b. Sub-zona Pemakaman terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2;
  - c. Sub-zona Tanaman Pangan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - e. Zona Pariwisata terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.1;



- f. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - g. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - h. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - i. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - j. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - k. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
  - l. Zona Perkantoran terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.1.
- (4) Zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kawasan sekitar TPA Talangagung merupakan Sub-zona penyangga yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan di Sub-zona penyangga ditetapkan dengan kriteria:
    - 1. tidak mengganggu kegiatan penanganan sampah di TPA Talangagung;
    - 2. dari pertimbangan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan dianggap sesuai untuk dialokasikan di kawasan sekitar TPA Talangagung;
    - 3. sesuai dengan fungsi zona; dan/atau
    - 4. terkait langsung dengan kegiatan penanganan sampah seperti pengelompokan dan pemisahan sampah serta kegiatan pengolahan sampah (yaitu industri yang melakukan pengubahan karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dengan hasil misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya).
  - c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas di Sub-zona penyangga adalah berbagai jenis kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dalam hal jenis kegiatan yang mendukung operasionalisasi TPA Talangagung, termasuk prasarana dan utilitas;
  - d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu di Sub-zona penyangga adalah kegiatan yang diperbolehkan apabila memenuhi syarat sesuai dengan perencanaan dan perijinan dari dinas atau instansi terkait;



- e. Kegiatan terbangun yang sudah ada (eksisting) harus dikendalikan dengan tidak difungsikan untuk kegiatan yang sifatnya mengganggu fungsi kawasan; dan
  - f. Setiap kegiatan atau pemanfaatan yang seharusnya tidak diizinkan maka, akan diterapkan disinsentif meliputi:
    - 1. proses perizinan yang akan melibatkan kajian lingkungan yang lebih mendalam dan persetujuan dari berbagai instansi terkait; dan
    - 2. persyaratan tambahan yaitu, harus dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah mandiri yang memenuhi standar lingkungan, ruang terbuka hijau privat dengan tambahan 10% dari aturan dasarnya, serta berkontribusi pada program pengelolaan sampah di TPA Talangagung.
- (5) Teknik Pengaturan Zonasi *negotiated development* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan agar memberikan fleksibilitas dalam melakukan pembangunan fasilitas pendidikan, yaitu universitas, di lahan daerah irigasi, diberlakukan pada:
- a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1; dan
  - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2.
- (6) Izin kepada pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah adanya pembahasan dengan FPR yang turut mengundang berbagai Kementerian/Lembaga yang terkait, termasuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.
- (7) Teknik pengaturan zonasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan untuk mengatur penetapan lahan sawah dilindungi yang berada diluar ketentuan khusus LP2B dengan ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait lahan sawah dilindungi.
- (8) Teknik pengaturan zonasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberlakukan pada:
- a. Zona Badan Air terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, dan V.A.3;
  - b. Zona Badan Jalan terdapat di seluruh Blok;
  - c. Sub-zona Hortikultura terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - d. Sub-zona Hutan Produksi Tetap terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - e. Sub-zona Jalur Hijau terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.3;



- f. Zona Kawasan Peruntukan Industri terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, V.A.3, dan SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - g. Sub-zona Pemakaman terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - h. Zona Pengelolaan Persampahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.3, dan SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - i. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - j. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, V.A.3, dan SWP V.B pada Blok V.B.1;
  - k. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1;
  - l. Sub-zona Pergudangan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1;
  - m. Zona Perkantoran terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.3, dan SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - n. Zona Perlindungan Setempat terdapat SWP V.A pada Blok V.A.1 dan V.A.3;
  - o. Zona Pertahanan dan Keamanan terdapat SWP V.B pada Blok V.B.2;
  - p. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, dan SWP V.C pada Blok V.C.1, V.C.2;
  - q. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, V.A.3, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - r. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, SWP V.B pada Blok V.B.1, V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - s. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.2;
  - t. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.2, dan V.A.3;
  - u. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, V.A.2, SWP V.B pada Blok V.B.2, dan SWP V.C pada Blok V.C.1; dan
  - v. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di seluruh Blok.
- (9) Teknik Pengaturan Zonasi tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 54

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dibentuk FPR.
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 55

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kepanjen adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Perkotaan Kepanjen dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Kabupaten Malang tentang RDTR Perkotaan Kepanjen dapat direkomendasikan oleh FPR.



- (5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Kapanjen Tahun 2024-2044 dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Konfirmasi KKPR.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 9 Agustus 2024

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 9 Agustus 2024


**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**NURMAN RAMDANSYAH**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2024 Nomor 22 Seri D







PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR    TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
TAHUN 2024 - 2044

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN

U

SKALA : 1:23.000

0    0,5    1    2 Km

Proyeksi        : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid    : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal   : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




**KETERANGAN**  
**Ibu Kota Pemerintahan**  
● Ibu Kota Kabupaten/Kota  
○ Ibu Kota Kecamatan  
● Ibu Kota Desa/Kelurahan  
**Batas Administrasi**  
--- Batas Kecamatan  
- - - Batas Desa/Kelurahan

**ADMINISTRASI**  
**Kecamatan Kromengan**  
■ Desa Jatikerto  
**Kecamatan Kepanjen**  
■ Desa Curungrejo  
■ Desa Dilem  
■ Desa Jatirejoyoso  
■ Desa Jenggolo  
■ Desa Kedungpedaringan  
■ Desa Kemiri  
■ Desa Mangunrejo  
■ Desa Mojokerto  
■ Desa Ngadilangkung  
■ Desa Panggungrejo  
■ Desa Senguruh  
■ Desa Sukoraharjo  
■ Desa Talangagung  
■ Desa Tegalsari  
■ Kel. Ardirejo  
■ Kel. Cepokomulyo  
■ Kel. Kepanjen  
■ Kel. Panarukan

SUMBER DATA DAN REVISI PETA:  
1. Data Sensus, Tata Ruang, dan Geografi (SISTEM) / Produk Perencanaan Tahun 2022  
2. Hasil Analisis RUPK, 2023

Catatan:  
Peta ini bukan Perencanaan Resmi Mengikat dan Tidak Berikat Administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI MALANG,**  
  
**SANUSI**



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
TAHUN 2024 - 2044

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- |                              |                           |                          |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Perencanaan</b> |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota    | --- Batas Kecamatan       | --- Batas WP             |
| ○ Ibu Kota Kecamatan         | --- Batas Desa/Kelurahan  | --- Batas SWP            |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan    |                           | --- Batas Blok           |

WILAYAH PERENCANAAN

SWP A

- Blok 1
- Blok 2
- Blok 3

SWP B

- Blok 1
- Blok 2

SWP C


- Blok 1
- Blok 2

SUMBER DATA DAN REVISI PETA  
1. Data Raster: Hasil Pengukuran Lapangan (2023)  
2. Hasil Analisis PETA, 2023

Catatan:  
Peta ini dibuat berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2023-2044

Mengetahui,  
BUPATI MALANG,

SANUSI



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
TAHUN 2024 - 2044

### PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

### DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN

**Ibu Kota Pemerintahan**  
● Ibu Kota Kabupaten/Kota  
○ Ibu Kota Kecamatan  
● Ibu Kota Desa/Kelurahan

**Batas Administrasi**  
--- Batas Kecamatan  
--- Batas Desa/Kelurahan

**Batas Perencanaan**  
--- Batas WP  
--- Batas SWP  
--- Batas Blok

### PERAIRAN


Badan Air

### STRUKTUR RUANG

- Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
  - Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
  - Pusat Lingkungan Kecamatan
  - Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
- Rencana Jaringan Transportasi**
- Transportasi Darat
  - Jembatan
  - Terminal Penumpang Tipe C
  - Halte
  - Stasiun Penumpang Sedang
  - Jalan Arteri Primer
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lokal Primer
  - Jalan Lingkungan Primer
  - Jalan Lingkungan Sekunder
  - Jalan Tol
  - Jaringan Jalur Kereta Api
- Rencana Jaringan Energi**
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
  - Gardu Induk
  - Gardu Distribusi
  - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
  - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT)
  - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Rencana Jaringan Telekomunikasi**
- Sentral Telepon Otomat (STO)
  - Kotak Pembagi
  - Menara Base Transceiver Station (BTS)
  - Jaringan Serat Optik
  - Telepon Fixed Line
- Rencana Jaringan Sumber Daya Air**
- Bangunan Pengendalian Banjir
  - Bendungan
  - Prasarana Irigasi
  - Jaringan Irigasi Primer
  - Jaringan Irigasi Sekunder
  - Jaringan Irigasi Tersier
- Rencana Jaringan Air Minum**
- Bangunan Pengambil Air Baku
  - Hydran Kebakaran
  - Bangunan Penangkap Mata Air
  - Jaringan Distribusi Pembagi
- Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
  - IPAL Skala Kawasan Tertentu/Pemukiman
  - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Rencana Jaringan Persampahan**
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TP3R)
  - Tempat Penampungan Sementara (TPS)
  - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
  - Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Rencana Jaringan Drainase**
- Jaringan Drainase Primer
  - Jaringan Drainase Sekunder
  - Jaringan Drainase Tersier
- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**
- Tempat Evakuasi Sementara
  - Tempat Evakuasi Akhir
  - Jalur Evakuasi Bencana
  - Jalur Sepeda
  - Jaringan Pejalan Kaki

Mengetahui,  
BUPATI MALANG,

SANUSI





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U

SKALA : 1:23.000

0

0,5

1

2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan

●

Ibu Kota Kabupaten/Kota

○

Ibu Kota Kecamatan

●

Ibu Kota Desa/Kelurahan

Perairan

Badan Air

STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Pusat Lingkungan Kecamatan

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Batas Administrasi

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

Batas WP

Batas SWP

Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi

V.A.1

V.A.2

V.B.1

V.B.2

V.C.1


V.C.2

SUMBER DATA DATA RESEARCH PETA:  
1. Data Sensus Tahun Revisi Sensus 2020  
2. Analisis PETA 2023

Catatan:  
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan data yang ada di lapangan

Mengetahui,  
BUPATI MALANG,

SANUSI



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

- |                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b><br>● Ibu Kota Kabupaten/Kota<br>○ Ibu Kota Kecamatan<br>● Ibu Kota Desa/Kelurahan | <b>Batas Administrasi</b><br>--- Batas Kecamatan<br>--- Batas Desa/Kelurahan | <b>Batas Perencanaan</b><br>--- Batas WP<br>--- Batas SWP<br>--- Batas Blok |
| <b>Perairan</b><br>■ Badan Air                                                                                 |                                                                              |                                                                             |
| <b>STRUKTUR RUANG<br/>Rencana Jaringan Transportasi<br/>Transportasi Darat</b>                                 |                                                                              |                                                                             |
| Jembatan                                                                                                       |                                                                              |                                                                             |
| Terminal Penumpang Tipe C                                                                                      |                                                                              |                                                                             |
| Halte                                                                                                          |                                                                              |                                                                             |
| Stasiun Penumpang Sedang                                                                                       |                                                                              |                                                                             |
| Jalan Arteri Primer                                                                                            |                                                                              |                                                                             |
| Jalan Kolektor Primer                                                                                          |                                                                              |                                                                             |
| Jalan Lokal Primer                                                                                             |                                                                              |                                                                             |
| Jalan Lingkungan Primer                                                                                        |                                                                              |                                                                             |
| Jalan Lingkungan Sekunder                                                                                      |                                                                              |                                                                             |
| Jalan Tol                                                                                                      |                                                                              |                                                                             |
| Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota                                                                            |                                                                              |                                                                             |


Penjelasan Kode Lokasi  
V.A.1  
V.A.2  
V.B.1  
V.B.2  
V.C.1  
V.C.2

SUMBER DATA DAN KEMAHIRAN PETA:  
1. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang Tahun 2022  
2. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Kepanjen Tahun 2022  
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Desa/Kelurahan Tahun 2022  
4. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Kepanjen Tahun 2022  
5. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Kepanjen Tahun 2022  
6. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Kepanjen Tahun 2022

Catatan:  
Peta ini dibuat sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang.

Mengetahui,  
**BUPATI MALANG,**


**SANUSI**



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN ENERGI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| Ibu Kota Pemerintahan     | Batas Administrasi       | Batas Perencanaan |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kecamatan      | --- Batas WP      |
| ○ Ibu Kota Kecamatan      | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWP     |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan |                          | --- Batas Blok    |

Perairan

Badan Air

STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Energi

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Gardu Induk

Gardu Distribusi

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)


Penjelasan Kode Lokasi  
V.A.1  
V.B.1  
V.C.1  
V.C.2

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:  
1. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang Tahun 2022  
2. Raster Data SRTM 30m  
3. Raster Data Topografi 1:25.000  
4. Peta 1:25.000  
5. Analisis Peta 1:25.000

Catatan:  
Peta ini dibuat berdasarkan data yang tersedia dan tidak dapat dijamin akurasi.

Mengetahui,  
BUPATI MALANG,


SANUSI



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



#### KETERANGAN

|                              |                           |                          |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Perencanaan</b> |
| • Ibu Kota Kabupaten/Kota    | --- Batas Kecamatan       | --- Batas WP             |
| • Ibu Kota Kecamatan         | --- Batas Desa/Kelurahan  | --- Batas SWP            |
| • Ibu Kota Desa/Kelurahan    |                           | --- Batas Blok           |

#### Perairan

• Badan Air

#### STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Telekomunikasi

• Sentral Telepon Otomat (STO)  
• Kotak Pembagi  
• Menara Base Transceiver Station (BTS)  
• Jaringan Serat Optik  
• Telepon Fixed Line


Penjelasan Kode Lokasi  
V.A.1  
V.A.2  
V.A.3  
V.B.1  
V.B.2  
V.C.1  
V.C.2

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:  
1. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang  
2. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2019  
3. Analisis Peta, 2022

Catatan:  
Peta ini dibuat berdasarkan data yang tersedia dan tidak dapat dijamin akurasi.

Mengetahui,  
BUPATI MALANG,

SANUSI



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

**Ibu Kota Pemerintahan**  
● Ibu Kota Kabupaten/Kota  
○ Ibu Kota Kecamatan  
● Ibu Kota Desa/Kelurahan

**Batas Administrasi**  
--- Batas Kecamatan  
--- Batas Desa/Kelurahan

**Batas Perencanaan**  
--- Batas WP  
--- Batas SWP  
--- Batas Blok

**Perairan**

Badan Air

**STRUKTUR RUANG**

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Bangunan Pengendalian Banjir

Bendungan

Prasarana Irigasi

Jaringan Irigasi Primer

Jaringan Irigasi Sekunder

Jaringan Irigasi Tersier


Penjelasan Kode Lokasi  
V.A.1  
V.A.2  
V.A.3  
V.B.1  
V.B.2  
V.C.1  
V.C.2

SUMBER DATA DATA RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
1. Data Raster Ruang Rencana Detil Tata Ruang (RTR) Kota Kepanjen Tahun 2022  
2. Raster RTR Kota Kepanjen Tahun 2022  
3. Data RTR Kota Kepanjen Tahun 2022  
4. Raster RTR Kota Kepanjen Tahun 2022

Catatan:  
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan data yang tersedia.

Mengetahui,  
**BUPATI MALANG,**

**SANUSI**





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U  
SKALA : 1:23.000  
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan  
• Ibu Kota Kabupaten/Kota  
○ Ibu Kota Kecamatan  
• Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi  
- - - Batas Kecamatan  
- - - Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan  
- - - Batas WP  
- - - Batas SWP  
- - - Batas Blok

Perairan

 Badan Air

STRUKTUR RUANG  
Rencana Jaringan Air Minum

 Bangunan Pengambil Air Baku  
 Hidran Kebakaran  
 Bangunan Penangkap Mata Air  
 Jaringan Distribusi Pembagi

Penjelasan Kode Lokasi




SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:  
1. Data Badan Pusat Statistik (BPS)  
2. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang  
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan  
4. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Desa/Kelurahan

Catatan:  
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan data yang tersedia.

Mengetahui,  
BUPATI MALANG,

SANUSI





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- |                                                            |                           |                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b>                               | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Perencanaan</b> |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota                                  | --- Batas Kecamatan       | --- Batas WP             |
| ○ Ibu Kota Kecamatan                                       | --- Batas Desa/Kelurahan  | --- Batas SWP            |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan                                  |                           | --- Batas Blok           |
| <b>Perairan</b>                                            |                           |                          |
| ☁ Badan Air                                                |                           |                          |
| <b>STRUKTUR RUANG</b>                                      |                           |                          |
| <b>Rencana Jaringan Persampahan</b>                        |                           |                          |
| 🗑 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) |                           |                          |
| 🗑 Tempat Penampungan Sementara (TPS)                       |                           |                          |
| 🗑 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)                            |                           |                          |
| 🗑 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)                  |                           |                          |


Penjelasan Kode Lokasi  
V.A.1  
V.A.2  
V.B.1  
V.B.2  
V.C.1  
V.C.2

SUMBER DATA DAN REVISI: PETA  
1. Data Basis: Data Revisi Peta  
2. Revisi: PETA, 2023

Catatan:  
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan data yang ada.

Mengetahui,  
BUPATI MALANG,

SANUSI



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN DRAINASE**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

Ibu Kota Pemerintahan

• Ibu Kota Kabupaten/Kota

○ Ibu Kota Kecamatan

• Ibu Kota Desa/Kelurahan

Perairan

Badan Air

STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase

Jaringan Drainase Primer

Jaringan Drainase Sekunder

Jaringan Drainase Tersier

Batas Administrasi

--- Batas Kecamatan

--- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

--- Batas WP

--- Batas SWP

--- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi  
V.A.1  
V.A.2  
V.B.1  
V.B.2  
V.C.1  
V.C.2


SUMBER DATA DATA RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
1. Data RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
2. Analisis RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN

Catatan:  
Peta ini dibuat berdasarkan RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN

Mengetahui,  
**BUPATI MALANG,**

**SANUSI**





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

**LAMPIRAN XIV**  
**PERATURAN BUPATI MALANG**  
**NOMOR   TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN**  
**TAHUN 2024 - 2044**

## PETA RENCANA POLA RUANG



|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Proyeksi         | : Universal Transverse Mercator         |
| Sistem Grid      | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984                        |
| Datum Vertikal   | : Geoid EGM 2008                        |

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN**

**Ibu Kota Pemerintahan**

- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

**Batas Administrasi**  
 — • • Batas Kecamatan  
 — — — Batas Desa/Kelurahan

**Batas Perencanaan**

- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

## RENCANA POLA RUANG

**Zona Lunding**

**Zona Badan Air**

- BA1 Badan Air

**Zona Perlindungan Setempat**

- PL1 Perlindungan Setempat

**Zona Ruang Terbuka Hijau**

- RTH1 Rimbata Kota
- RTH2 Taman Kecamatan
- RTH3 Taman Kelurahan
- RTH4 Pemukiman
- RTH5 Jalur Hijau

**Zona Budi Daya**

**Zona Badan Jalan**

- BD Badan Jalan

**Zona Hutan Produksi**

- HP1 Hutan Produksi Tetap

**Zona Pertanian**

- PT1 Tanaman Pangan
- PT2 Hortikultura

**Zona Pembangkitan Tenaga Listrik**

- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

**Zona Kawasan Peruntukan Industri**

- KS Kawasan Peruntukan Industri

**Zona Pariwisata**

- W** Pariwisata

**Zona Perumahan**

- R2** Perumahan Kepadatan Tinggi
- R3** Perumahan Kepadatan Sedang
- R4** Perumahan Kepadatan Rendah

**Zona Sarana Pelayanan Umum**

- SDM** SPU Skala Kota
- SPDM** SPU Skala Kecamatan
- SPDM** SPU Skala Kelurahan
- SPDM** SPU Skala RW

**Zona Perdagangan dan Jasa**

- K1** Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K2** Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K3** Perdagangan dan Jasa Skala SWP

**Zona Perkantoran**

- PK1** Perkantoran

**Zona Peruntukan Lainnya**

- SDM** Pergudangan

**Zona Pengelolaan Sampersahan**

- DP** Pengelolaan Sampersahan

**Zona Transportasi**

- TA** Transportasi

**Zona Pertahanan dan Keamanan**

- PK** Pertahanan dan Keamanan

**Penjelasan Kode Lok**

WP  
SWP  
Buk.

VA 1

**Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi**

K-3.f.k

— R/RB Sub Zona  
— Teknik Pengaturan Zonasi

1. TPZ Zona Perumahan Pembangunan  
2. TPZ Zona Perumahan Pertumbuhan  
3. TPZ Zona Perumahan Pertumbuhan  
4. TPZ Lainnya

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA:

1. Cita Saheli Tegak Resusai Sengat Tinggi (CSTRST): Peta dasa Persebaran Tahun 2022
2. Peta Cagar Yang Terlah Terlokasi-Cita Saheli Tegak (CSTRST) : Cagor 2023
3. SK Perantaraan Kewahs Hutan No: 6065/NEHE-NE-PTU/KUH/PLA/21/10/2021
4. SK Kewahsanan Verifikasi Aktual Persebaran Kerkabawahan Lahan Swah Cagor 2023: Cagor Rencana Taha Rikato Tahun 2023
5. BAPPEDDA Kalyapan Maling, 2023
6. Analisis RCTH, 2023

Cetakan:  
Peta di Dalam Referensi Rantai Mengenal Game-Game Sistem Administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PERKOTAAN KEPANJEN TAHUN 2024-2044

## PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

| No    | Program Utama                                                                                 | Lokasi                                                                                                            | Sumber Pendanaan                     | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Pelaksana                                                  |                                                     | Lainnya | Waktu Pelaksanaan |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
|       |                                                                                               |                                                                                                                   |                                      |                                                                           | PJM-1                                                      | PJM-II                                              |         |                   | PJM-III   | PJM-IV    | PJM-V     |               |               |               |  |  |  |
|       |                                                                                               |                                                                                                                   |                                      |                                                                           | 1<br>2024                                                  | 1<br>2025                                           |         | 2<br>2026         | 3<br>2027 | 4<br>2028 | 5<br>2029 | 2030-<br>2034 | 2035-<br>2039 | 2040-<br>2044 |  |  |  |
| I     | PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG                                                             |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| A     | Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan                                                          |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| a     | Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan                                                        |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1     | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                                 |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1   | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                          |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1.1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian    | SWP V.B Pada Blok V.B.2                                                                                           | APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                           | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Swasta  |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 2     | Program Pengembangan Permukiman                                                               |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 2.1   | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten           |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 2.1.1 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman                                 | SWP V.B Pada Blok V.B.2                                                                                           | APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                           | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Swasta  |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| b     | Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan                                                    |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1     | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                                 |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1   | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                          |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1.1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian    | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.2                                                            | APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                           | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Swasta  |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 2     | Program Pengembangan Permukiman                                                               |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 2.1   | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten           |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 2.1.1 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman                                 | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.2                                                            | APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                           | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Swasta  |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| c     | Pusat Lingkungan Kecamatan serta Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa                              |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1     | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                                 |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1   | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                          |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1.1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian    | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.3<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.1 | APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                           | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Swasta  |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 2     | Program Pengembangan Permukiman                                                               |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 2.1   | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten           |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 2.1.1 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman                                 | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.3<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.1 | APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                           | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Swasta  |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| B     | Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi                                                      |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| a     | Jalan Umum                                                                                    |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| a.1   | Jalan Arteri Primer                                                                           |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1     | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                 |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1   | Penyelenggaraan Jalan Nasional                                                                |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1.1 | Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan                                                     | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.2 | APBN                                 | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1.2 | Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan                                                 |                                                                                                                   | APBN                                 | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan    |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1.3 | Rehabilitasi dan pemeliharaan pelengkap jalan                                                 |                                                                                                                   | APBN                                 | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan    |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1.4 | Rencana peningkatan jalan Lingkar Barat Kepanjen, Talangagung, Nganjum menjadi jalan nasional | SWP V.A Pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3                                                                            | APBN                                 | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| a.2   | Jalan Kolektor Primer                                                                         |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1     | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                 |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1   | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1.1 | Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan                                                     | Seluruh Blok                                                                                                      | APBD Prov.                           |                                                                           | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perhubungan         |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1.2 | Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan                                                 |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.1.3 | Rehabilitasi dan pemeliharaan pelengkap jalan                                                 |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.2   | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                          |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.2.1 | Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan                                                     | Seluruh Blok                                                                                                      | APBD Kab.                            |                                                                           |                                                            | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perhubungan  |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.2.2 | Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan                                                 |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| 1.2.3 | Rehabilitasi dan pemeliharaan pelengkap jalan                                                 |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |
| a.3   | Jalan Lokal Primer                                                                            |                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                            |                                                     |         |                   |           |           |           |               |               |               |  |  |  |

| No    | Program Utama                                                                                                                                                                                 | Lokasi                                                                                                                                  | Sumber Pendanaan                                            | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Pelaksana                                                                                   | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi                                            | Perangkat Daerah Kabupaten yang membidang | Lainnya | Waktu Pelaksanaan |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------------|--------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|
|       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         | PJM-1             | PJM-II |      |      |      |      | PJM-III   | PJM-IV    | PJM-V     |  |
|       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         | 1                 | 1      | 2    | 3    | 4    | 5    | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 |  |
|       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         | 2024              | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |           |           |           |  |
| 1     | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Pelebaran jalan menuju standar                                                                                                                                                                | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.1<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2                                                                   | APBD Kab.                                                   |                                                                           |                                                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan (pelebaran jalan eksisting serta pengembangan jalan tembus TPA)                                                                            |                                                                                                                                         | APBD Kab.                                                   |                                                                           |                                                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.3 | Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | APBD Kab.                                                   |                                                                           |                                                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.4 | Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | APBD Kab.                                                   |                                                                           |                                                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perhubungan                                   |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.5 | Rehabilitasi dan pemeliharaan pelengkap jalan                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | APBD Kab.                                                   |                                                                           |                                                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perhubungan                                   |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.6 | Penetapan fungsi jalan menjadi Lokal Primer pada ruas Jalan Tembus TPA                                                                                                                        | ▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1                                                                                                               | APBD Kab.                                                   |                                                                           |                                                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.7 | Kajian pengembangan akses jalan menuju Universitas Brawijaya                                                                                                                                  | ▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.1                                                                                  | APBN                                                        | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi                  |                                                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| a.4   | Jalan Lingkungan Primer                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan                                                                                                                                                     | Seluruh Blok                                                                                                                            | APBD Kab.                                                   |                                                                           |                                                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perhubungan                                   |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan                                                                                                                                                 | Seluruh Blok                                                                                                                            |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.3 | Rehabilitasi dan pemeliharaan pelengkap jalan                                                                                                                                                 | Seluruh Blok                                                                                                                            |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| a.5   | Jalan Lingkungan Sekunder                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan                                                                                                                                                     | Seluruh Blok                                                                                                                            | APBD Kab.                                                   |                                                                           |                                                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perhubungan                                   |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan                                                                                                                                                 | Seluruh Blok                                                                                                                            |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.3 | Rehabilitasi dan pemeliharaan pelengkap jalan                                                                                                                                                 | Seluruh Blok                                                                                                                            |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| b     | Jalan Tol                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Penyelenggaraan Jalan Tol                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Pembangunan jalan tol                                                                                                                                                                         | Jalan Tol Malang – Kepanjen<br>▪ SWP V.A pada Blok V.A.1<br>▪ SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2<br>▪ SWP V.C pada Blok V.C.1 dan V.C.2. | APBN, APBD Prov, APBD Kab / sumber pembiayaan lain yang sah | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga                                                      | Swasta                                    |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
|       |                                                                                                                                                                                               | Jalan Tol Yogyakarta – Pacitan – Trenggalek – Lumajang<br>▪ SWP V.C pada Blok V.C.2                                                     |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan dan relokasi bangunan utilitas atau utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas diatas atau dibawah jalan tol | Jalan Tol Malang – Kepanjen<br>▪ SWP V.A pada Blok V.A.1<br>▪ SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2<br>▪ SWP V.C pada Blok V.C.1 dan V.C.2. | APBN, APBD Prov, APBD Kab / sumber pembiayaan lain          | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga                                                      | Swasta                                    |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
|       |                                                                                                                                                                                               | Jalan Tol Yogyakarta – Pacitan – Trenggalek – Lumajang<br>▪ SWP V.C pada Blok V.C.2                                                     |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.3 | Pengaturan bangunan disekitar jalan tol                                                                                                                                                       | Jalan Tol Malang – Kepanjen<br>▪ SWP V.A pada Blok V.A.1<br>▪ SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2<br>▪ SWP V.C pada Blok V.C.1 dan V.C.2. | APBN, APBD Prov, APBD Kab / sumber pembiayaan lain          | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Swasta                                    |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
|       |                                                                                                                                                                                               | Jalan Tol Yogyakarta – Pacitan – Trenggalek – Lumajang<br>▪ SWP V.C pada Blok V.C.2                                                     |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.4 | Perawatan dan pemeliharaan jalan tol                                                                                                                                                          | Jalan Tol Malang – Kepanjen<br>▪ SWP V.A pada Blok V.A.1<br>▪ SWP V.B pada Blok V.B.1 dan V.B.2<br>▪ SWP V.C pada Blok V.C.1 dan V.C.2. | APBN, APBD Prov, APBD Kab / sumber pembiayaan lain yang sah | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga                                                      | Swasta                                    |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
|       |                                                                                                                                                                                               | Jalan Tol Yogyakarta – Pacitan – Trenggalek – Lumajang<br>▪ SWP V.C pada Blok V.C.2                                                     |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| b     | Terminal Penumpang Tipe C                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten/Kota                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Reaktivasi Terminal Penumpang Tipe C                                                                                                                                                          | Terminal Talangagung di SWP V.B Pada Blok V.B.1                                                                                         | APBD Kab.                                                   |                                                                           |                                                                                             | Dinas Perhubungan                                                                    |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Peningkatan prasarana transportasi terminal, fasilitas pendukung dan integrasi moda                                                                                                           | Terminal Talangagung di SWP V.B Pada Blok V.B.1                                                                                         | APBD Kab.                                                   |                                                                           |                                                                                             | Dinas Perhubungan                                                                    |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.3 | Peningkatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal                                                                                                                                  | Terminal Talangagung di SWP V.B Pada Blok V.B.1                                                                                         | APBD Kab.                                                   |                                                                           |                                                                                             | Dinas Perhubungan                                                                    |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.4 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                                                                                         | Terminal Talangagung di SWP V.B Pada Blok V.B.1                                                                                         | APBD Kab.                                                   |                                                                           |                                                                                             | Dinas Perhubungan                                                                    |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.5 | Penyediaan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen)                                                                                                 | Terminal Talangagung di SWP V.B Pada Blok V.B.1                                                                                         | APBD Kab.                                                   |                                                                           |                                                                                             | Dinas Koperasi, Usaha Mikro                                                          |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| d     | Jembatan                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |

| No    | Program Utama                                                                          | Lokasi                                                                                                                                                      | Sumber Pendanaan       | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Pelaksana                                           | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi           | Perangkat Daerah Kabupaten yang membidang | Lainnya | Waktu Pelaksanaan |        |      |      |      |      |           |           |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------------|--------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         | PJM-1             | PJM-II |      |      |      |      | PJM-III   | PJM-IV    | PJM-V     |
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         | 1                 | 1      | 2    | 3    | 4    | 5    | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 |
|       |                                                                                        |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         | 2024              | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |           |           |           |
| 1.1   | Penyelenggaraan Jalan Nasional                                                         |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Rehabilitasi jembatan                                                                  | <div>▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3</div> <div>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2</div> <div>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.2</div>                | APBN                   | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan    |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.2 | Pemeliharaan rutin jembatan                                                            | <div>▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3</div> <div>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2</div> <div>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.2</div>                | APBN                   | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan    |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.2   | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan Provinsi                                      |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.2.1 | Rehabilitasi jembatan                                                                  | Seluruh Blok                                                                                                                                                | APBD Prov. / APBD Kab. |                                                                           | Dinas Perhubungan / Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga | Dinas Perhubungan / Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.2.2 | Pemeliharaan rutin jembatan                                                            | Seluruh Blok                                                                                                                                                | APBD Prov. / APBD Kab. |                                                                           | Dinas Perhubungan / Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga | Dinas Perhubungan / Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.2.3 | Penataan ulang jembatan                                                                | Seluruh Blok                                                                                                                                                | APBD Prov. / APBD Kab. |                                                                           | Dinas Perhubungan / Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga | Dinas Perhubungan / Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.2.4 | Kajian pengembangan dan pembangunan jembatan baru                                      | Seluruh Blok                                                                                                                                                | APBD Prov. / APBD Kab. |                                                                           | Dinas Perhubungan / Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga | Dinas Perhubungan / Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| h     | Halte                                                                                  |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                          |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Penyediaan Perlengkapan Jalan                                                          |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan serta prasarana jalan yaitu halte eksisting | <div>▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3</div> <div>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2</div> <div>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2</div> | APBD Kab. / Swasta     |                                                                           |                                                     | Dinas Perhubungan                                   | Swasta                                    |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.2 | Pembangunan prasarana jalan dan perlengkapan jalan yaitu penambahan halte              | <div>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2</div> <div>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2</div>                                                     | APBD Kab. / Swasta     |                                                                           |                                                     | Dinas Perhubungan                                   | Swasta                                    |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| i     | Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota                                                    |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Pengelolaan Perkeretaapian                                                     |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota                                       |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Pengembangan jaringan jalur dan jaringan layanan kereta api antarkota                  | <div>▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3</div> <div>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2</div> <div>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.1</div>                | APBN / Swasta          | Kementerian Perhubungan                                                   |                                                     |                                                     | PT. KAI                                   |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.2 | Perawatan dan pengelolaan jaringan jalur kereta api antarkota                          |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| j     | Stasiun Penumpang Sedang                                                               |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| I     | Program Pengelolaan Perkeretaapian                                                     |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Pengembang Stasiun Penumpang Sedang                                                    |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Pengelolaan dan rehabilitasi stasiun kereta api                                        | SWP V.B Pada Blok V.B.2                                                                                                                                     | APBN / Swasta          | Kementerian Perhubungan                                                   |                                                     |                                                     | PT. KAI                                   |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.2 | Revitalisasi stasiun untuk menjadi bangunan komersil premium bertema sejarah           | SWP V.B Pada Blok V.B.2                                                                                                                                     | APBN / Swasta          | Kementerian Perhubungan                                                   |                                                     |                                                     | PT. KAI                                   |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.3 | Kajian atau pra studi lokasi pemindahan Stasiun Kepanjen                               | SWP V.B Pada Blok V.B.2                                                                                                                                     | APBD Kab.              |                                                                           |                                                     | Badan Penelitian & Pengembangan Daerah              |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| C     | Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana                                                  |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| a     | Rencana Jaringan Energi                                                                |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| a.1   | Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung                         |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| a.1.1 | Pembangkit Tenaga Listrik Air (PLTA)                                                   |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan                                             |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik                                         |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Pemeliharaan infrastruktur energi PLTA                                                 | SWP V.C Pada Blok V.C.1                                                                                                                                     | APBN / Swasta          | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                |                                                     |                                                     | PT. PLN/ Swasta                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.2 | Pengawasan aktivitas PLTA dari hulu ke hilir dalam ketaatan pelestarian lingkungan     | Seluruh Blok                                                                                                                                                | APBN / Swasta          | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                |                                                     |                                                     | PT. PLN / Swasta                          |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.3 | Pemantauan berkala kondisi lingkungan (kualitas air, udara, tanah) area sekitar PLTA   | SWP V.C Pada Blok V.C.1                                                                                                                                     | APBN / Swasta          | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                |                                                     |                                                     | PT. PLN / Swasta                          |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| a.2   | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem                                          |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| a.2.1 | Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)                                                   |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan                                                  |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik                                         |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Pemeliharaan transmisi SUTT eksisting                                                  | <div>▪ SWP V.A Pada Blok V.A.1</div> <div>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.2</div> <div>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2</div>                               | APBN / Swasta          | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                |                                                     |                                                     | PT. PLN/ Swasta                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| a.3   | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik                                                     |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| a.3.1 | Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)                                                 |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan                                                  |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik                                        |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Pemeliharaan jaringan SUTM                                                             | Seluruh Blok                                                                                                                                                | APBN / Swasta          | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                |                                                     |                                                     | PT. PLN/ Swasta                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.2 | Pembangunan dan/atau pengembangan jaringan SUTM                                        | Seluruh Blok                                                                                                                                                | APBN / Swasta          | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                |                                                     |                                                     | PT. PLN/ Swasta                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| a.3.2 | Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)                                                   |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan                                                  |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik                                        |                                                                                                                                                             |                        |                                                                           |                                                     |                                                     |                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |

| No    | Program Utama                                                                                                | Lokasi                                                                                                                           | Sumber Pendanaan             | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Pelaksana                            | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten yang membidang | Lainnya            | Waktu Pelaksanaan |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|
|       |                                                                                                              |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    | PJM-1             | PJM-II |      |      |      |      | PJM-III   | PJM-IV    | PJM-V     |  |
|       |                                                                                                              |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    | 1                 | 1      | 2    | 3    | 4    | 5    | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 |  |
|       |                                                                                                              |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    | 2024              | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Pemeliharaan jaringan SUTR                                                                                   | Seluruh Blok                                                                                                                     | APBN / Swasta                | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                |                                      |                                           |                                           | PT. PLN/ Swasta    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat (pembangunan dan/atau pengembangan jaringan baru)                 | Seluruh Blok                                                                                                                     | APBN / Swasta                | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                |                                      |                                           |                                           | PT. PLN/ Swasta    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| a.4   | Gardu Listrik                                                                                                |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Gardu Induk                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Pembangunan dan Pengembangan Gardu Induk                                                                     |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Optimalisasi dan pengembangan gardu induk                                                                    | GI Sengguruh di SWP V.C Pada Blok V.C.1                                                                                          | APBN / Swasta                | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                |                                      |                                           |                                           | PT. PLN/ Swasta    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Pemeliharaan terhadap gardu induk                                                                            | GI Sengguruh di SWP V.C Pada Blok V.C.1                                                                                          | APBN / Swasta                | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                |                                      |                                           |                                           | PT. PLN/ Swasta    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Gardu Distribusi                                                                                             |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik                                                              |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Optimalisasi dan pemeliharaan gardu distribusi                                                               | Seluruh Blok                                                                                                                     | APBN / Swasta                | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                |                                      |                                           |                                           | PT. PLN/ Swasta    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Kajian dan pengembangan jaringan energi kelistrikan di kawasan Universitas Brawijaya Kepanjen dan sekitarnya | SWP V.C Pada Blok V.C.1                                                                                                          | APBN                         | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi                  |                                      |                                           |                                           | PT. PLN/ Swasta    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| b     | Rencana Jaringan Telekomunikasi                                                                              |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| b.1   | Jaringan Tetap                                                                                               |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| b.1.1 | Jaringan Serat Optik                                                                                         |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Penyelenggaraan Jaringan Serat Optik                                                                 |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Rencana Pengembangan Jaringan Serat Optik                                                                    |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Pembangunan jaringan tetap berupa jaringan kabel serat optik                                                 | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.2                | APBN/ Swasta                 | Kementerian Komunikasi & Informatika                                      |                                      |                                           |                                           | PT. Telkom /Swasta |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Pengembangan dan/atau pemeliharaan jaringan tetap berupa jaringan kabel serat optik                          |                                                                                                                                  | APBN/ Swasta                 | Kementerian Komunikasi & Informatika                                      |                                      |                                           |                                           | PT. Telkom /Swasta |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| b.1.2 | Sentral Telepon Otomat (STO)                                                                                 |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Penyelenggaraan Sentral Telepon Otomat (STO)                                                         |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Rencana Pengembangan Sentral Telepon Otomat (STO)                                                            |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Pemeliharaan Sentral Telepon Otomat (STO)                                                                    | SWP V.B Pada Blok V.B.2                                                                                                          | APBN/ Swasta                 | Kementerian Komunikasi & Informatika                                      |                                      |                                           |                                           | PT. Telkom /Swasta |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| b.1.3 | Kotak Pembagi                                                                                                |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Penyelenggaraan Kotak Pembagi                                                                        |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Rencana Pengembangan Kotak Pembagi                                                                           |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Pemeliharaan kotak pembagi                                                                                   | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.2                | APBN/ Swasta                 | Kementerian Komunikasi & Informatika                                      |                                      |                                           |                                           | PT. Telkom /Swasta |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| b.1.4 | Telepon Fixed Line                                                                                           |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Penyelenggaraan Telepon Fixed Line                                                                   |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Rencana Pengembangan Telepon Fixed Line                                                                      |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Pemeliharaan jaringan kabel telepon fixed line                                                               | Seluruh Blok                                                                                                                     | APBN/ Swasta                 | Kementerian Komunikasi & Informatika                                      |                                      |                                           |                                           | PT. Telkom /Swasta |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| b.2   | Jaringan Bergerak Seluler                                                                                    |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| b.2.1 | Menara Base Transceiver Station (BTS)                                                                        |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan                                                                 |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Konstruksi dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi                         |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Kajian pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur BTS bersama                                            | Seluruh Blok                                                                                                                     | APBN/ APBD Kab./ Swasta      | Kementerian Komunikasi & Informatika                                      |                                      |                                           | Dinas Komunikasi & Informatika            | PT. Telkom /Swasta |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Pengendalian, pengaturan dan pemeliharaan menara Base Transceiver Station (BTS)                              | Seluruh Blok                                                                                                                     | APBN/ APBD Kab./ Swasta      | Kementerian Komunikasi & Informatika                                      |                                      |                                           | Dinas Komunikasi & Informatika            | PT. Telkom /Swasta |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.3 | Kajian dan pengembangan jaringan telekomunikasi di kawasan Universitas Brawijaya Kepanjen dan sekitarnya     | SWP V.C Pada Blok V.C.1                                                                                                          | APBN                         | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi                  |                                      |                                           | Dinas Komunikasi & Informatika            | PT. Telkom /Swasta |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| c     | Rencana Jaringan Sumber Daya Air                                                                             |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| c.1   | Sistem Jaringan Irigasi                                                                                      |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                    |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer                                                           |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi primer eksisting                                | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, dan Blok V.A.3<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2                                | APBN / APBD Prov / APBD Kab. | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air      |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.2   | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder                                                         |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.2.1 | Rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi sekunder eksisting                              | Seluruh Blok                                                                                                                     | APBN / APBD Prov / APBD Kab. | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air      |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.3   | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier                                                        |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.3.1 | Rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi tersier eksisting                               | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.3<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2 | APBN / APBD Prov / APBD Kab. | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air      |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| c.2   | Sistem Pengendalian Banjir                                                                                   |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| c.2.1 | Bangunan Pengendalian Banjir                                                                                 |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Pengendalian Sumber Daya Air (SDA)                                                                   |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                      |                                           |                                           |                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |

| No    | Program Utama                                                                                                                                          | Lokasi                                                                | Sumber Pendanaan                      | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Pelaksana Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi                                              | Perangkat Daerah Kabupaten yang membidang                                                 | Lainnya                            | Waktu Pelaksanaan |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|
|       |                                                                                                                                                        |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    | PJM-1             | PJM-II |      |      |      |      | PJM-III   | PJM-IV    | PJM-V     |  |
|       |                                                                                                                                                        |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    | 1                 | 1      | 2    | 3    | 4    | 5    | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 |  |
|       |                                                                                                                                                        |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    | 2024              | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Pembangunan <i>Flood Forecasting and Warning System</i> (FFWS)                                                                                         | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.1<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2 | APBN / APBD Prov. / APBD Kab.         | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                                      | Balai Besar Wilayah Sungai Brantas |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan bendungan pengendali banjir eksisting                                                                       | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.1<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2 | APBN / APBD Prov. / APBD Kab.         | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                                      | Balai Besar Wilayah Sungai Brantas |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.3 | Kajian dan penanganan sedimentasi dari hulu hingga hilir                                                                                               | Seluruh Blok                                                          | APBN / APBD Prov. / APBD Kab.         | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                                      | Balai Besar Wilayah Sungai Brantas |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.4 | Pengerukan dan flushing sedimentasi secara berkala                                                                                                     | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.1<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2 | APBN / APBD Prov. / APBD Kab.         | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                                      | Balai Besar Wilayah Sungai Brantas |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| c.3   | Bangunan Sumber Daya Air                                                                                                                               |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| c.3.1 | Bendungan                                                                                                                                              |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Pengembangan Bendungan                                                                                                                         |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                          |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan bendungan                                                                                                  | SWP V.C Pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2                                | APBN / APBD Prov. / APBD Kab.         | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                                      | Balai Besar Wilayah Sungai Brantas |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 2     | Program Pengembangan Prasarana Irigasi                                                                                                                 |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 2.1.  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 2.1.1 | Rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana irigasi eksisting                                                                                | SWP V.A Pada Blok V.A.1                                               | APBN / APBD Prov / APBD Kab.          | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                                      |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| d     | Rencana Jaringan Air Minum                                                                                                                             |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| d.1   | Jaringan Perpipaan                                                                                                                                     |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| d.1.1 | Bangunan Pengambil Air Baku                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan berupa bangunan pengambil air baku                                                  | SWP V.A Pada Blok V.A.2                                               | APBN / APBD Prov / APBD Kab. / Swasta | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | PDAM / Swasta                      |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| d.1.2 | Jaringan Distribusi Pembagi                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan                                                                                     | Seluruh Blok                                                          | APBN / APBD Prov / APBD Kab. / Swasta | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | PDAM / Swasta                      |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan                                                                         | Seluruh Blok                                                          | APBN / APBD Prov / APBD Kab. / Swasta | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | PDAM / Swasta                      |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.3 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan                                                                                        | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2 | APBN / APBD Prov / APBD Kab. / Swasta | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | PDAM / Swasta                      |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.4 | Pengembangan jaringan SPAM Regional Malang Raya                                                                                                        | Perkotaan Kepanjen                                                    | APBN / APBD Prov / APBD Kab. / Swasta | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | PDAM / Swasta                      |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| d.1.3 | Hidran Kebakaran                                                                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                                                                                          |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                   |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1.4 | Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian (penyediaan hidran)                                         | Seluruh Blok                                                          | APBD Kab. / Swasta                    |                                                                           |                                                                                                  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                                       | PDAM / Swasta                      |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| d.2   | Bukan Jaringan Perpipaan                                                                                                                               |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| d.2.1 | Bangunan Penangkap Mata Air                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1     | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1.1   | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                                                                       |                                       |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |  |

[illegible]

[illegible]

| No    | Program Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi                                                                                                                   | Sumber Pendanaan              | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang         | Pelaksana Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi        | Perangkat Daerah Kabupaten yang membidang                                    | Lainnya                            | Waktu Pelaksanaan |        |   |   |   |   |           |           |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    | PJM-1             | PJM-II |   |   |   |   | PJM-III   | PJM-IV    | PJM-V     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    | 1                 | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 |
| 2024  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026                                                                                                                     | 2027                          | 2028                                                                              | 2029                                                       |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| h.2.2 | Tempat Evakuasi Sementara                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1     | Program Penyelenggaraan Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1   | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.1 | Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Sementara                                                                                                                                                                                                                                             | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.1, Blok V.A.2 dan Blok V.A.3<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan V.B.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.1 | APBD Kab.                     |                                                                                   |                                                            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                          |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| h.2.3 | Tempat Evakuasi Akhir                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1     | Program Penyelenggaraan Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1   | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.1 | Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Akhir                                                                                                                                                                                                                                                 | Stadion Kanjuruhan Kepanjen di SWP V.C Pada Blok V.C.2                                                                   | APBD Kab.                     |                                                                                   |                                                            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                          |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| h.3   | Jalur Sepeda                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1     | Program Penyelenggaraan, Pembangunan, dan Pengembangan Jaringan Pesepeda                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1   | Penyelenggaraan, Pembangunan, dan Pengembangan Jaringan Pesepeda                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.1 | Pengembangan dan pembangunan jalur sepeda                                                                                                                                                                                                                                                         | Seluruh Blok                                                                                                             | APBD Kab.                     |                                                                                   |                                                            | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                          |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.2 | Penyediaan kelengkapan jalan untuk kegiatan bersepeda                                                                                                                                                                                                                                             | Seluruh Blok                                                                                                             | APBD Kab.                     |                                                                                   |                                                            | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                          |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| h.4   | Jaringan Pejalan Kaki                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1     | Program Penyelenggaraan, Pembangunan, dan Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1   | Penyelenggaraan, Pembangunan, dan Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.1 | Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki                                                                                                                                                                                                                                                | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.2                       | APBD Kab.                     |                                                                                   |                                                            | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                          |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.2 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pejalan Kaki                                                                                                                                                                                                                                                    | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.2                       | APBD Kab.                     |                                                                                   |                                                            | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                          |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.3 | Kajian dan pengembangan jalur pejalan kaki di kawasan Universitas Brawijaya Kepanjen dan sekitarnya                                                                                                                                                                                               | ▪ SWP V.C Pada Blok V.C.1                                                                                                | APBN                          | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi                          |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| II    | PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| A     | Perwujudan Rencana Zona Lindung                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| a     | Zona Badan Air                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1     | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1   | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.1 | Normalisasi/restorasi sungai                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seluruh Blok                                                                                                             | APBN / APBD Prov. / APBD Kab. | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                       | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                         |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.2 | Operasi dan pemeliharaan sungai                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seluruh Blok                                                                                                             | APBN / APBD Prov. / APBD Kab. | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                       | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                         |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.3 | Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                                                         | Seluruh Blok                                                                                                             | APBD Prov.                    |                                                                                   | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                       |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.4 | Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan kabupaten                                                                                                                                                                                                                        | Seluruh Blok                                                                                                             | APBD Kab.                     |                                                                                   |                                                            | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                         |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.5 | Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS                                                                                                                                                                                                                                                   | Seluruh Blok                                                                                                             | APBN / APBD Prov. / APBD Kab. | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                       | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                         |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.6 | Kajian morfologi sungai                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seluruh Blok                                                                                                             | APBD Kab.                     |                                                                                   |                                                            | Badan Penelitian & Pengembangan Daerah                                       |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1     | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1   | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.1 | Pengembangan kawasan pariwisata air di Bendungan Sengguruh                                                                                                                                                                                                                                        | Seluruh Blok                                                                                                             | APBN / APBD Kab.              | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                                     |                                                            | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Pariwisata & Kebudayaan          | Balai Besar Wilayah Sungai Brantas |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| b     | Zona Perlindungan Setempat                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1     | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1   | Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 1.1.1 | Pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum (pembebasan lahan sempadan sungai / pantai / waduk / ketenagalistrikan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana sebagai fungsi RTH dan RTNH) | Seluruh Blok                                                                                                             | APBN / APBD Prov. / APBD Kab. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya / Dinas Lingkungan Hidup |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 2     | Program Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 2.1   | Pengelolaan Perlindungan Setempat                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                                                            |                                                                              |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |
| 2.1.1 | Pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan kawasan sempadan                                                                                                                                                                                                                                        | Seluruh Blok                                                                                                             | APBN / APBD Prov.             | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan                                          | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan                            | Dinas Perumahan, Kawasan                                                     |                                    |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |

| No    | Program Utama                                                                                                                                                                                  | Lokasi                                                                | Sumber Pendanaan  | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Pelaksana Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten yang membidang                                                                             | Lainnya | Waktu Pelaksanaan |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         | PJM-1             | PJM-II |   |   |   |   | PJM-III   | PJM-IV    | PJM-V     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         | 1                 | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                |                                                                       | / APBD Kab.       | Rakyat                                                                    | Permukiman dan Cipta Karya                          | Permukiman dan Cipta Karya / Dinas Lingkungan Hidup                                                                   |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 2.1.2 | Menyusun kajian penetapan sempadan sungai                                                                                                                                                      | Seluruh Blok                                                          | APBD Kab.         |                                                                           |                                                     | Badan Penelitian & Pengembangan Daerah                                                                                |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 2.1.3 | Menetapkan kawasan sempadan sungai melalui Peraturan Daerah                                                                                                                                    | Seluruh Blok                                                          | APBD Kab.         |                                                                           |                                                     | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya / Dinas Lingkungan Hidup / Badan Penelitian & Pengembangan Daerah |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| c     | Zona Ruang Terbuka Hijau                                                                                                                                                                       |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1     | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum                                                                                                                                                 |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1   | Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota                                                                                             |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum (pengadaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan RTH Publik) | Seluruh Blok                                                          | APBD Kab          |                                                                           |                                                     | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya / Dinas Lingkungan Hidup                                          |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Pemenuhan kekurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu sebesar 14,46%                                                                                                                     | Seluruh Blok                                                          | APBD Kab / Swasta |                                                                           |                                                     | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya / Dinas Lingkungan Hidup                                          |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
|       | • Pengembangan RTH pada Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah                                                                                                                                     |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
|       | • Penyediaan RTH melalui mekanisme kerjasama dan/atau pembelian lahan                                                                                                                          |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
|       | • Mewajibkan pengembang menyediakan RTH Publik                                                                                                                                                 |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| c.1   | Sub-zona Rimba Kota                                                                                                                                                                            |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1     | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                                                                                             |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1   | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                                                               |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                              | SWP V.B Pada Blok V.B.1                                               | APBD Kab          |                                                                           |                                                     | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                   | SWP V.B Pada Blok V.B.1                                               | APBD Kab          |                                                                           |                                                     | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| c.2   | Sub-zona Taman Kota                                                                                                                                                                            |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1     | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                                                                                             |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1   | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                                                               |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                              | SWP V.A Pada Blok V.A.3                                               | APBD Kab          |                                                                           |                                                     | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                   | SWP V.A Pada Blok V.A.3                                               | APBD Kab          |                                                                           |                                                     | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1.3 | Pengadaan ruang terbuka hijau publik Alun-Alun Kota Kepanjen                                                                                                                                   | SWP V.A Pada Blok V.A.3                                               | APBD Kab / Swasta |                                                                           |                                                     | Badan Penelitian & Pengembangan daerah / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya / Dinas Lingkungan Hidup | Swasta  |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1.4 | Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan alun-alun                                                                                                                                         | SWP V.A Pada Blok V.A.3                                               | APBD Kab          |                                                                           |                                                     | Badan Penelitian & Pengembangan Daerah / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya / Dinas Lingkungan Hidup |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| c.3   | Sub-zona Taman Kecamatan                                                                                                                                                                       |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1     | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                                                                                             |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1   | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                                                               |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                              | SWP V.C Pada Blok V.C.1                                               | APBD Kab          |                                                                           |                                                     | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                   | SWP V.C Pada Blok V.C.1                                               | APBD Kab          |                                                                           |                                                     | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| c.4   | Sub-zona Taman Kelurahan                                                                                                                                                                       |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1     | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                                                                                             |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1   | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                                                               |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1.1 | Pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                              | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.2 | APBD Kab          |                                                                           |                                                     | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1.2 | Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                   | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.2 | APBD Kab          |                                                                           |                                                     | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| c.5   | Sub-zona Pemakaman                                                                                                                                                                             |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1     | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                                                                                             |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |
| 1.1   | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                                                               |                                                                       |                   |                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |         |                   |        |   |   |   |   |           |           |           |  |

[illegible]

[illegible]

| No    | Program Utama                                                                                                                                                                             | Lokasi                                                                                                                                                                | Sumber Pendanaan | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Pelaksana | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten yang membidang                               | Lainnya | Waktu Pelaksanaan |        |      |      |      |      |           |           |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         | PJM-1             | PJM-II |      |      |      |      | PJM-III   | PJM-IV    | PJM-V     |
|       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         | 1                 | 1      | 2    | 3    | 4    | 5    | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 |
|       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         | 2024              | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |           |           |           |
| 1.2.6 | Pengadaan transportasi wisata kota                                                                                                                                                        | Seluruh Blok                                                                                                                                                          | APBD Kab.        |                                                                           |           |                                           | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan                      |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.2.7 | Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kepariwisataan                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>SWP V.A Pada Blok V.A.2</li><li>SWP V.B Pada Blok V.B.1</li><li>SWP V.C Pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2</li></ul>                | APBD Kab.        |                                                                           |           |                                           | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| g     | Zona Perumahan                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Pengembangan Perumahan                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan                                                                                                           | Seluruh Blok                                                                                                                                                          | APBD Kab.        |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya / Kantor Pertanahan |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 2     | Program Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 2.1   | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 2.1.1 | Peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>SWP V.A Pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2</li><li>SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2</li><li>SWP V.C Pada Blok V.C.2</li></ul> | APBN/ APBD Kab   | Balai Prasarana Permukiman Wilayah                                        |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                     |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3     | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3.1   | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3.1.1 | Perencanaan penyediaan PSU perumahan                                                                                                                                                      | Seluruh Blok                                                                                                                                                          | APBD Kab.        |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                     |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3.1.2 | Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi perumahan (penyediaan PSU rumah swadaya, rumah umum dan komersial)                                    | Seluruh Blok                                                                                                                                                          | APBD Kab.        |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                     |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3.1.3 | Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi perumahan (pendataan dan pemetaan kewajiban penyediaan fasum/fasos dan RTH perumahan oleh pengembang) | Seluruh Blok                                                                                                                                                          | APBD Kab.        |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                     |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3.1.4 | Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk menunjang fungsi perumahan                                                                                                 | Seluruh Blok                                                                                                                                                          | APBD Kab.        |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                     |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| g.1   | Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Pengembangan Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Penataan lingkungan kawasan pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>SWP V.A Pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2</li><li>SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2</li><li>SWP V.C Pada Blok V.C.2</li></ul> | APBD Kab.        |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                     |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.2 | Penyediaan ruang terbuka hijau pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>SWP V.A Pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2</li><li>SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2</li><li>SWP V.C Pada Blok V.C.2</li></ul> | APBD Kab.        |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                     |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.3 | Pengembangan sumur resapan dan biopori                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>SWP V.A Pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2</li><li>SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2</li><li>SWP V.C Pada Blok V.C.2</li></ul> | APBD Kab.        |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                     |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| g.2   | Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Penataan lingkungan kawasan pada sub-zona perumahan kepadatan sedang                                                                                                                      | Seluruh Blok                                                                                                                                                          | APBD Kab.        |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                     |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.2 | Penyediaan ruang terbuka hijau pada sub-zona perumahan kepadatan sedang                                                                                                                   | Seluruh Blok                                                                                                                                                          | APBD Kab.        |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                     |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| g.3   | Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Penataan lingkungan kawasan pada sub-zona perumahan kepadatan rendah                                                                                                                      | Seluruh Blok                                                                                                                                                          | APBD Kab.        |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                     |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.2 | Penyediaan ruang terbuka hijau pada sub-zona perumahan kepadatan rendah                                                                                                                   | Seluruh Blok                                                                                                                                                          | APBD Kab.        |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                     |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| g.4   | Program Lainnya                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Pengembangan Perumahan                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |           |                                           |                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |

[illegible]

| No    | Program Utama                                                                                                                                                   | Lokasi                                                                                                            | Sumber Pendanaan                    | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Pelaksana<br>Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten yang membidang                                 | Lainnya | Waktu Pelaksanaan |        |      |      |      |      |           |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         | PJM-1             | PJM-II |      |      |      |      | PJM-III   | PJM-IV    | PJM-V     |
|       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         | 1                 | 1      | 2    | 3    | 4    | 5    | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 |
|       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         | 2024              | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |           |           |           |
|       | sekolah                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi                  | Dinas Pendidikan                                       | Dinas Pendidikan                                                          | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 2.1.4 | Pemeliharaan gedung universitas/ sekolah tinggi/akademi                                                                                                         | Seluruh Blok                                                                                                      | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi                  | Dinas Pendidikan                                       | Dinas Pendidikan                                                          | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 2.1.5 | Pembangunan Kampus Universitas Brawijaya                                                                                                                        | SWP V.C Pada Blok V.C.1                                                                                           | APBN                                | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi                  |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3     | Program Pengelolaan Fasilitas Sosial                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3.1   | Pengelolaan Sarana Sosial Skala Kota, Kecamatan, dan Kelurahan                                                                                                  |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3.1.1 | Pemeliharaan gedung serba guna                                                                                                                                  | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2 | APBD Kab. / Swasta                  |                                                                           |                                                        | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                       | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3.1.2 | Rehabilitasi gedung serba guna                                                                                                                                  | Seluruh Blok                                                                                                      | APBD Kab. / Swasta                  |                                                                           |                                                        | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                       | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 6.1.3 | Rencana penyediaan gedung parkir umum                                                                                                                           | SWP V.B Pada Blok V.B.2                                                                                           | APBD Kab. / Swasta                  |                                                                           |                                                        | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                       | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 4     | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                                                                                            |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 4.1   | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 4.1.1 | Rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga                                                                                                                      | Seluruh Blok                                                                                                      | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian Pemuda dan Olahraga                                           | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga                         | Dinas Pemuda dan Olah Raga                                                | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 4.1.2 | Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga                                                                                                                      | Seluruh Blok                                                                                                      | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian Pemuda dan Olahraga                                           | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga                         | Dinas Pemuda dan Olah Raga                                                | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 4.1.3 | Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan                                                               | Seluruh Blok                                                                                                      | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta | Kementerian Pemuda dan Olahraga                                           | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga                         | Dinas Pemuda dan Olah Raga                                                | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 5     | Program Pengelolaan Peribadatan                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 5.1   | Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama                                                                                             |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 5.1.1 | Penyediaan, pendistribusian dan pengawasan sarana peribadatan                                                                                                   | Perkotaan Kepanjen                                                                                                | APBD Kab. / Swasta                  |                                                                           |                                                        | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                       | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 5.1.1 | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana agama                                                                                                              | Seluruh Blok                                                                                                      | APBD Kab. / Swasta                  |                                                                           |                                                        | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                       | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| i     | Zona Perdagangan dan Jasa                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| i.1   | Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Pengembangan UMKM                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                                        |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Pengembangan usaha kecil                                                                                                                                        | SWP V.B Pada Blok V.B.2                                                                                           | APBD Kab. & Swasta                  |                                                                           |                                                        | Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro            | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.2 | Pengembangan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pasar dan sarana perdagangan lainnya                                                                            | ▪ SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2<br>▪ SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2<br>▪ SWP V.C Pada Blok V.C.2 | APBD Kab. & Swasta                  |                                                                           |                                                        | Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro            | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 2     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan                                                                         |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 2.1   | Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan                                                                                                  |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 2.1.1 | Perencanaan penataan sarana dan prasarana PKL                                                                                                                   | SWP V.B Pada Blok V.B.2                                                                                           | APBD Kab. & Swasta                  |                                                                           |                                                        | Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, SATPOL PP | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3     | Program Peningkatan dan Pengelolaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa                                                                                              |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3.1   | Pelaksanaan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dan jasa Skala Kota, WP, dan Sub WP                                                                  |                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                        |                                                                           |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |

| No    | Program Utama                                                                                                                    | Lokasi                                                                                                                                                                            | Sumber Pendanaan   | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Pelaksana | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten yang membidang                                                                                      | Lainnya | Waktu Pelaksanaan |        |      |      |      |      |           |           |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         | PJM-1             | PJM-II |      |      |      |      | PJM-III   | PJM-IV    | PJM-V     |
|       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         | 1                 | 1      | 2    | 3    | 4    | 5    | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 |
|       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         | 2024              | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |           |           |           |
| 3.1.1 | Pengembangan rest area pertigaan Jalibar                                                                                         | SWP V.A Pada Blok V.A.3                                                                                                                                                           | APBD Kab. & Swasta |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro            | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3.1.2 | Perwujudan RTH privat sub-zona perdagangan dan jasa dengan minimal 10% dari luas kaveling                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.2</li><li>SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2</li><li>SWP V.C Pada Blok V.C.2</li></ul>             | APBD Kab. & Swasta |                                                                           |           |                                           | Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Dinas Lingkungan Hidup                                         | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| i.2   | Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Peningkatan dan Pengelolaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa                                                               |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Pelaksanaan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dan jasa Skala Kota, WP, dan Sub WP                                   |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Pengembangan fasilitas komersil dan jasa pada CBD (sub zona perdagangan dan jasa skala WP) untuk mengakomodir pergerakan transit | SWP V.A Pada Blok V.A.3                                                                                                                                                           | APBD Kab. & Swasta |                                                                           |           |                                           | Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro                                                                 | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.2 | Pengembangan foodcourt sekitar Pasar Kepanjen                                                                                    | SWP V.B Pada Blok V.B.2                                                                                                                                                           | APBD Kab. & Swasta |                                                                           |           |                                           | Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro                                                                 | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.3 | Perwujudan RTH privat sub-zona perdagangan dan jasa dengan minimal 10% dari luas kaveling                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2 dan Blok V.A.3</li><li>SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2</li><li>SWP V.C pada Blok V.C.1</li></ul> | APBD Kab. & Swasta |                                                                           |           |                                           | Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Dinas Lingkungan Hidup                                         | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.4 | Penataan Pasar Sumedang untuk dapat menjadi Mini Mall atau Pasar Semi Modern                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>SWP V.B Pada Blok V.B.2</li></ul>                                                                                                           | APBD Kab.          |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Badan Penelitian & Pengembangan daerah |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| i.3   | Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3     | Program Peningkatan dan Pengelolaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa                                                               |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3.1   | Pelaksanaan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dan jasa Skala Kota, WP, dan Sub WP                                   |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 3.1.3 | Pengembangan konsep green building pada bangunan komersil dan jasa                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>SWP V.A pada Blok V.A.2</li><li>SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2</li><li>SWP V.C pada Blok V.C.1</li></ul>                            | APBD Kab. & Swasta |                                                                           |           |                                           | Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro                                                                 | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.3 | Perwujudan RTH privat sub-zona perdagangan dan jasa dengan minimal 10% dari luas kaveling                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>SWP V.A pada Blok V.A.2</li><li>SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2</li><li>SWP V.C pada Blok V.C.1</li></ul>                            | APBD Kab. & Swasta |                                                                           |           |                                           | Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Dinas Lingkungan Hidup                                         | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| j     | Zona Perkantoran                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor pemerintahan                                                                             | Seluruh Blok                                                                                                                                                                      | APBD Kab.          |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                                                                            |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.2 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor pemerintahan                                                        | Seluruh Blok                                                                                                                                                                      | APBD Kab.          |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                                                                            |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.3 | Pengembangan konsep green building pada bangunan perkantoran                                                                     | Seluruh Blok                                                                                                                                                                      | APBD Kab.          |                                                                           |           |                                           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup                                                    |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| k     | Zona Peruntukan Lainnya                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Sub Zona Pergudangan                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Peningkatan dan Pengelolaan Fasilitas Pergudangan                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Pelaksanaan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Pergudangan                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Optimalisasi kegiatan sub-zona pergudangan                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>SWP V.A Pada Blok V.A.1</li><li>SWP V.B Pada Blok V.B.1</li><li>SWP V.C Pada Blok V.C.2</li></ul>                                           | APBD Kab. / Swasta |                                                                           |           |                                           | Dinas Perindustrian & Perdagangan                                                                                              | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.3 | Pengembangan konsep green building pada bangunan pergudangan                                                                     |                                                                                                                                                                                   | APBD Kab. / Swasta |                                                                           |           |                                           | Dinas Perindustrian & Perdagangan                                                                                              | Swasta  |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Zona Pengelolaan Persampahan                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1   | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota                                                         |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1.1.1 | Pengendalian dan pengamanan kawasan pengelolaan persampahan                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>SWP V.A Pada Blok V.A.2 dan V.A.3</li><li>SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan V.B.2</li><li>SWP V.C Pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2</li></ul>        | APBN / APBD Kab.   | Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                             |           |                                           | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                         |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| m     | Zona Transportasi                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |
| 1     | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                           |           |                                           |                                                                                                                                |         |                   |        |      |      |      |      |           |           |           |

| No    | Program Utama                                                              | Lokasi                                                 | Sumber Pendanaan                 | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Pelaksana |                                           | Lainnya   | Waktu Pelaksanaan |   |   |         |           |           |           |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|       |                                                                            |                                                        |                                  |                                                                           | PJM-1     | PJM-II                                    |           |                   |   |   | PJM-III | PJM-IV    | PJM-V     |           |  |  |
|       |                                                                            |                                                        |                                  |                                                                           | 1         | 1                                         |           | 2                 | 3 | 4 | 5       | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 |  |  |
|       |                                                                            |                                                        |                                  |                                                                           |           |                                           |           |                   |   |   |         |           |           |           |  |  |
| 1.1   | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                      |                                                        |                                  |                                                                           |           |                                           |           |                   |   |   |         |           |           |           |  |  |
| 1.1.1 | Pengembalian fungsi terminal                                               | SWP V.B Pada Blok V.B.1                                | APBD Kab.                        |                                                                           |           | Dinas Perhubungan                         |           |                   |   |   |         |           |           |           |  |  |
| 1.1.2 | Pengelolaan bangunan transportasi                                          | ▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2               | APBD Kab.                        |                                                                           |           | Dinas Perhubungan                         |           |                   |   |   |         |           |           |           |  |  |
| 1.1.3 | Pengembangan konsep green building pada bangunan transportasi              | ▪ SWP V.B Pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2               | APBD Kab.                        |                                                                           |           | Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup |           |                   |   |   |         |           |           |           |  |  |
| n     | Zona Pertahanan dan Keamanan                                               |                                                        |                                  |                                                                           |           |                                           |           |                   |   |   |         |           |           |           |  |  |
| 1     | Program Peningkatan dan Pengelolaan Fasilitas Pertahanan dan Keamanan      |                                                        |                                  |                                                                           |           |                                           |           |                   |   |   |         |           |           |           |  |  |
| 1.1   | Pelaksanaan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Pertahanan dan Keamanan     |                                                        |                                  |                                                                           |           |                                           |           |                   |   |   |         |           |           |           |  |  |
| 1.1.1 | Pengembangan sarana prasarana sub-zona pertahanan dan keamanan             | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.2 | APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta | Kementerian Pertahanan                                                    |           |                                           | TNI/POLRI |                   |   |   |         |           |           |           |  |  |
| 1.1.2 | Pengendalian dan penataan kawasan sub-zona pertahanan dan keamanan         | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.2 | APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta | Kementerian Pertahanan                                                    |           |                                           | TNI/POLRI |                   |   |   |         |           |           |           |  |  |
| 1.1.3 | Sinkronisasi pemanfaatan ruang di sekitar sub-zona pertahanan dan keamanan | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.2 | APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta | Kementerian Pertahanan                                                    |           |                                           | TNI/POLRI |                   |   |   |         |           |           |           |  |  |
| 1.1.4 | Rehabilitasi dan/atau pemeliharaan aset pertahanan dan keamanan            | ▪ SWP V.A Pada Blok V.A.2<br>▪ SWP V.B Pada Blok V.B.2 | APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta | Kementerian Pertahanan                                                    |           |                                           | TNI/POLRI |                   |   |   |         |           |           |           |  |  |

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI









[illegible]

| No  | Nama Kegiatan                                                                                | BA | PS     | Zona Lindung |       |       |       |       | BJ | KHP | W      | PTL | K      |        |        | KT | P          |            | KPI | TR | R      |        |        | SPU   |       |       |       | PL     | HK | PP |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|----|-----|--------|-----|--------|--------|--------|----|------------|------------|-----|----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|----|----|------|
|     |                                                                                              |    |        | RTH-1        | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 |    |     |        |     | K-1    | K-2    | K-3    |    | P-1        | P-2        |     |    | R-2    | R-3    | R-4    | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 |        |    |    | PL-6 |
|     |                                                                                              |    |        |              |       |       |       |       |    |     | T3     |     | B1     | B1     | B1     |    |            | T3, B1     |     |    | B1     | B1     | B1     |       |       |       |       | B1     |    |    |      |
| 252 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi                                                  | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 253 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan                                                           | X  | T2, B1 | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X      | X      | X      | X  | X          | T2, T3, B1 | B1  | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X  | X    |
| 254 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan                                        | X  | T2, B1 | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X      | X      | X      | X  | X          | T2, T3, B1 | B1  | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X  | X    |
| 255 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng             | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X      | X      | X      | X  | X          | X          | B1  | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X  | X    |
| 256 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng                                        | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X      | X      | X      | X  | X          | X          | B1  | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X  | X    |
| 257 | Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya                                           | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 258 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya                                           | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 259 | Industri Pembekuan Biota Air Lainnya                                                         | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 260 | Industri Pemindangan Biota Air Lainnya                                                       | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 261 | Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya                                               | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 262 | Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya                                                  | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 263 | Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya                                              | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X      | X      | X      | X  | X          | T2, T3, B1 | B1  | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X  | X    |
| 264 | Industri Pengolahan Rumput Laut                                                              | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X      | X      | X      | X  | X          | T2, T3, B1 | B1  | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X  | X    |
| 265 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya                           | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 266 | Industri Pengasinan Buah-Buahan Dan Sayuran                                                  | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 267 | Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran                                                   | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 268 | Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran                                                 | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 269 | Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran                                                   | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 270 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng                      | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 271 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran                                                    | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 272 | Industri Tempe Kedelai                                                                       | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 273 | Industri Tahu Kedelai                                                                        | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X  | X    |
| 274 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Kedelai Dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu Dan Tempe | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X  | X    |
| 275 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan     | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X  | X    |
| 276 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah Buahan Dan Sayuran Bukam Kacang Kacangan     | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X  | X    |
| 277 | Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati                                                      | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X      | X      | X      | X  | X          | X          | B1  | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X  | X    |
| 278 | Industri Margarine                                                                           | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X      | X      | X      | X  | X          | X          | B1  | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 279 | Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan                                          | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | T2, T3, B1 | B1  | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |
| 280 | Industri Minyak Ikan                                                                         | X  | X      | X            | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | T2, T3,    | B1  | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X    |

| No  | Nama Kegiatan                                                                                | Zona Lindung |    |       |       |       |       |       |    |     |            |     | Zona Budi Daya |            |            |    |            |            |     |    |            |            |            |       |       |       | PL    | HK         | PP     |    |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|------------|-----|----------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|----|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|----|---|
|     |                                                                                              | BA           | PS | RTH   |       |       |       |       | BJ | KHP | W          | PTL | K              |            |            | KT | P          |            | KPI | TR | R          |            |            | SPU   |       |       |       |            |        |    |   |
|     |                                                                                              |              |    | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 |    |     |            |     | K-1            | K-2        | K-3        |    | P-1        | P-2        |     |    | R-2        | R-3        | R-4        | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | PL-6       | HK     | PP |   |
|     |                                                                                              |              |    |       |       |       |       |       |    |     |            |     |                |            |            |    | B1         |            |     |    |            |            |            |       |       |       |       |            |        |    |   |
| 281 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | B1  | X  | X          | X          | X          | X     | X     | X     | X     | X          | T2, B1 | X  | X |
| 282 | Industri Kopra                                                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | B1             | B1         | B1         | X  | X          | T3, B1     | B1  | X  | B1         | B1         | B1         | X     | X     | X     | X     | B1         | X      | X  |   |
| 283 | Industri Minyak Mentah Kelapa                                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | B1  | X  | X          | X          | X          | X     | X     | X     | X     | X          | X      | X  | X |
| 284 | Industri Minyak Goreng Kelapa                                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | B1  | X  | X          | X          | X          | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 285 | Industri Pelet Kelapa                                                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | B1  | X  | X          | X          | X          | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 286 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | B1  | X  | X          | X          | X          | X     | X     | X     | X     | X          | X      | X  | X |
| 287 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | B1  | X  | X          | X          | X          | X     | X     | X     | X     | X          | X      | X  | X |
| 288 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | B1  | X  | X          | X          | X          | X     | X     | X     | X     | X          | X      | X  | X |
| 289 | Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | B1  | X  | X          | X          | X          | X     | X     | X     | X     | X          | X      | X  | X |
| 290 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | B1  | X  | X          | X          | X          | X     | X     | X     | X     | X          | X      | X  | X |
| 291 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | B1  | X  | X          | X          | X          | X     | X     | X     | X     | X          | X      | X  | X |
| 292 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit                                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | B1  | X  | X          | X          | X          | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 293 | Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | B1  | X  | X          | X          | X          | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 294 | Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | B1  | X  | T2, B1, B4 | T2, B1, B4 | T2, B1, B4 | X     | X     | X     | X     | T2, B1, B4 | X      | X  |   |
| 295 | Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 296 | Industri Pengolahan Es Krim                                                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 297 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu Dan Es Balok)            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 298 | Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, B1, B4 | X   | T2, B1, B4     | T2, B1, B4 | T2, B1, B4 | X  | T2, B1, B4 | T2, B1, B4 | B1  | X  | T2, B1, B4 | T2, B1, B4 | T2, B1, B4 | X     | X     | X     | X     | T2, B1, B4 | X      | X  |   |
| 299 | Industri Penggilingan Gandum Dan Serelia Lainnya                                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 300 | Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 301 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | B1  | X  | X          | X          | X          | X     | X     | X     | X     | X          | X      | X  | X |
| 302 | Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung                                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 303 | Industri Makanan Sereal                                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 304 | Industri Tepung Terigu                                                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 305 | Industri Pati Ubi Kayu                                                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 306 | Industri Berbagai Macam Pati Palma                                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 307 | Industri Glukosa Dan Sejenisnya                                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 308 | Industri Pati Dan Produk Pati Lainnya                                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 309 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 310 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 311 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 312 | Industri Pati Beras Dan Jagung                                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 313 | Industri Pemanis Dari Beras Dan Jagung                                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | X              | X          | X          | X  | X          | X          | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 314 | Industri Minyak Dari Jagung Dan Beras                                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3     | X   | T2, B1         | T2, B1     | T2, B1     | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X     | X     | X     | X     | T2, B1     | X      | X  |   |
| 315 | Industri Produk Roti Dan Kue                                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2,        | X   | T2,            | T2,        | T2,        | X  | T2,        | T2,        | I   | X  | T2,        | T2,        | T2,        | X     | X     | X     | X     | T2,        | X      | X  |   |

| No  | Nama Kegiatan                                                                        | Zona Lindung |        |       |       |       |       |       |    |     |        |     | Zona Budi Daya |        |        |    |            |            |     |    |        |        |        |       |       |       |       |        |    | PL | HK | PP |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|--------|-----|----------------|--------|--------|----|------------|------------|-----|----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|----|----|----|----|
|     |                                                                                      | BA           | PS     | RTH   |       |       |       |       | BJ | KHP | W      | PTL | K              |        |        | KT | P          |            | KPI | TR | R      |        |        | SPU   |       |       |       |        |    |    |    |    |
|     |                                                                                      |              |        | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 |    |     |        |     | K-1            | K-2    | K-3    |    | P-1        | P-2        |     |    | R-2    | R-3    | R-4    | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | PL-6   | HK | PP |    |    |
|     |                                                                                      |              |        |       |       |       |       |       |    |     | T3     |     | B1             | B1     | B1     |    | T3, B1     | T3, B1     |     |    | B1     | B1     | B1     |       |       |       |       | B1     |    |    |    |    |
| 316 | Industri Gula Pasir                                                                  | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X              | X      | X      | X  | X          | X          | B1  | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X  | X  |    |
| 317 | Industri Gula Merah                                                                  | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 318 | Industri Sirop                                                                       | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X              | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 319 | Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop                                         | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 320 | Industri Kakao                                                                       | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X              | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 321 | Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula Dari Coklat                           | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 322 | Industri Manisan Buah-Buahan Dan Sayuran Kering                                      | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 323 | Industri Kembang Gula                                                                | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 324 | Industri Kembang Gula Lainnya                                                        | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 325 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya                                         | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 326 | Industri Makanan Dan Masakan Olahan                                                  | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 327 | Industri Pengolahan Kopi                                                             | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 328 | Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)                                           | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 329 | Industri Pengolahan Teh                                                              | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X              | X      | X      | X  | X          | X          | B1  | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X  | X  |    |
| 330 | Industri Kecap                                                                       | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 331 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan                                            | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 332 | Industri Produk Masak Dari Kelapa                                                    | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 333 | Industri Pengolahan Garam                                                            | X            | B1, B4 | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X              | X      | X      | X  | B1, B4     | B1, B4     | B1  | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X  | X  |    |
| 334 | Industri Produk Masak Lainnya                                                        | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 335 | Industri Makanan Bayi                                                                | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X              | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 336 | Industri Kue Basah                                                                   | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 337 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 338 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya                                      | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 339 | Industri Krimer Nabati                                                               | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 340 | Industri Dodol                                                                       | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 341 | Industri Produk Makanan Lainnya                                                      | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 342 | Industri Ransum Makanan Hewan                                                        | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 343 | Industri Konsentrat Makanan Hewan                                                    | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | T2, B1         | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 344 | Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi                                          | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X              | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 345 | Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya      | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X              | X      | X      | X  | X          | X          | B1  | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |
| 346 | Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt                                    | X            | X      | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | X              | X      | X      | X  | X          | X          | B1  | X  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X     | X     | X     | X     | T2, B1 | X  | X  | X  |    |

| No  | Nama Kegiatan                                                         | Zona Lindung |    |       |       |       |       |       |    |     |        | Zona Budi Daya |        |        |        |    |            |            |     |        |        |                |                |       |       |       | PL     | HK     | PP |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|--------|----------------|--------|--------|--------|----|------------|------------|-----|--------|--------|----------------|----------------|-------|-------|-------|--------|--------|----|----|
|     |                                                                       | BA           | PS | RTH   |       |       |       |       | BJ | KHP | W      | PTL            | K      |        |        | KT | P          |            | KPI | TR     | R      |                |                | SPU   |       |       |        | PL-6   | HK | PP |
|     |                                                                       | BA           | PS | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | HP  | W      | PTL            | K-1    | K-2    | K-3    | KT | P-1        | P-2        | KPI | TR     | R-2    | R-3            | R-4            | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4  | PL-6   | HK | PP |
| 347 | Industri Malt                                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | B1  | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 348 | Industri Minuman Ringan                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 349 | Industri Air Kemasan                                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | B1  | X      | X      | T2, T3, B1, B4 | T2, T3, B1, B4 | X     | X     | X     | X      | X      | X  | X  |
| 350 | Industri Air Minum Isi Ulang                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | B1  | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1         | X              | X     | X     | X     | T2, B1 | X      | X  |    |
| 351 | Industri Minuman Lainnya                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 352 | Industri Sigaret Kretek Tangan                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 353 | Industri Rokok Putih                                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 354 | Industri Sigaret Kretek Mesin                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 355 | Industri Rokok Lainnya                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 356 | Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 357 | Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 358 | Industri Persiapan Serat Tekstil                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 359 | Industri Pemintalan Benang                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 360 | Industri Pemintalan Benang Jahit                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 361 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 362 | Industri Kain Tenun Ikat                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 363 | Industri Bulu Tiruan Tenunan                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 364 | Industri Penyempurnaan Benang                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 365 | Industri Penyempurnaan Kain                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 366 | Industri Pencetakan Kain                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 367 | Industri Batik                                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 368 | Industri Kain Rajutan                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 369 | Industri Kain Sulaman                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 370 | Industri Bulu Tiruan Rajutan                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 371 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 372 | Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 373 | Industri Bantal Dan Sejenisnya                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 374 | Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 375 | Industri Karung Goni                                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 376 | Industri Karung Bukan Goni                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 377 | Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 378 | Industri Karpet Dan Permadani                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 379 | Industri Tali                                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 380 | Industri Barang Dari Tali                                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 381 | Industri Kain Pita (Narrow Fabric)                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 382 | Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 383 | Industri Non Woven (Bukan Tenunan)                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 384 | Industri Kain Ban                                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | X      | X      | X      | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |
| 385 | Industri Kapuk                                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X              | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X  | X          | X          | I   | X      | T2, B1 | T2, B1         | T2, B1         | X     | X     | X     | X      | T2, B1 | X  | X  |











| No  | Nama Kegiatan                                                                              | Zona Lindung |    |       |       |       | Zona Budi Daya |       |    |     |            |     |            |            |            |    |     |            |     |            |        |        |            |       |       |       |        |            |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-------|-------|----------------|-------|----|-----|------------|-----|------------|------------|------------|----|-----|------------|-----|------------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|--------|------------|----|----|
|     |                                                                                            | BA           | PS | RTH   |       |       |                |       | BJ | KHP | W          | PTL | K          |            |            | KT | P   |            | KPI | TR         | R      |        |            | SPU   |       |       |        | PL         | HK | PP |
|     |                                                                                            | BA           | PS | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7          | RTH-8 | BJ | HP  | W          | PTL | K-1        | K-2        | K-3        | KT | P-1 | P-2        | KPI | TR         | R-2    | R-3    | R-4        | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4  | PL-6       | HK | PP |
| 683 | Industri Permata                                                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | I   | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | T2, B1 | X          | X  |    |
| 684 | Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi                         | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X  | X   | T2, T3, B1 | I   | X          | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1     | X     | X     | X     | X      | T2, B1     | X  | X  |
| 685 | Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi                   | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X  | X   | T2, T3, B1 | I   | X          | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1     | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 686 | Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium              | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | I   | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 687 | Industri Perhiasan Mutiara                                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X  | X   | T2, T3, B1 | I   | X          | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1     | X     | X     | X     | X      | T2, B1     | X  | X  |
| 688 | Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia                                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | I   | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 689 | Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X  | X   | T2, T3, B1 | I   | X          | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1     | X     | X     | X     | X      | T2, B1     | X  | X  |
| 690 | Industri Alat Musik Tradisional                                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X  | X   | X          | I   | X          | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1     | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 691 | Industri Alat Musik Bukan Tradisional                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X  | X   | X          | I   | X          | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1     | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 692 | Industri Alat Olahraga                                                                     |              |    |       |       |       |                |       |    |     |            |     | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     |    |     |            | I   |            | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1     |       |       |       |        |            |    |    |
| 693 | Industri Alat Permainan                                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X  | X   | X          | I   | X          | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1     | X     | X     | X     | X      | T2, B1     | X  | X  |
| 694 | Industri Mainan Anak-Anak                                                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X  | X   | X          | I   | X          | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1     | X     | X     | X     | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 695 | Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi                  | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | I   | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 696 | Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | I   | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 697 | Industri Kaca Mata                                                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X  | X   | X          | I   | X          | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1     | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 698 | Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya               | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | I   | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 699 | Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | I   | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 700 | Industri Pita Mesin Tulis/Gambar                                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | I   | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 701 | Industri Kerajinan Ytdl                                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X  | X   | X          | I   | X          | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1     | X     | X     | X     | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 702 | Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan                                             | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | I   | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 703 | Industri Serat Sabut Kelapa                                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | I   | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 704 | Industri Produksi Radioisotop                                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | B1  | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 705 | Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | X   | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 706 | Industri Pengolahan Lainnya Ytdl                                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | I   | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 707 | Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap     | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | X  | X   | T3, B1     | B1  | T3, B1     | X      | X      | T3, B1     | X     | X     | X     | X      | T3, B1     | X  | X  |
| 708 | Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi                                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | B1  | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 709 | Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | X  | X   | T3, B1     | B1  | T3, B1     | X      | X      | T3, B1     | X     | X     | X     | X      | T3, B1     | X  | X  |
| 710 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum                                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | B1         | B1         | B1         | X  | X   | X          | B1  | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 711 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | T3, B1     | X   | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | X  | X   | T3, B1     | B1  | T3, B1     | X      | X      | T3, B1     | X     | X     | X     | X      | T3, B1     | X  | X  |
| 712 | Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol                         | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | T2, B1     | X   | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X  | X   | T2, B1     | B1  | T2, B1     | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1     | X     | X     | X     | X      | T2, B1     | X  | X  |
| 713 | Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi                                | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | T2, B1     | X   | T2, B1     | T2, B1     | T2, B1     | X  | X   | T2, B1     | B1  | T2, B1     | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1     | X     | X     | X     | X      | T2, B1     | X  | X  |
| 714 | Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik                                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | B1         | X   | B1         | B1         | B1         | X  | X   | B1         | B1  | B1         | B1     | B1     | B1         | X     | X     | X     | X      | B1         | X  | X  |
| 715 | Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | T3, B1     | X   | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | X  | X   | T3, B1     | B1  | T3, B1     | X      | X      | T3, B1     | X     | X     | X     | X      | T3, B1     | X  | X  |
| 716 | Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | B1         | X   | B1         | B1         | B1         | X  | X   | B1         | B1  | B1         | B1     | B1     | B1         | X     | X     | X     | X      | B1         | X  | X  |
| 717 | Reparasi Peralatan Listrik Lainnya                                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | T3, B1     | X   | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | X  | X   | T3, B1     | B1  | T3, B1     | X      | X      | T3, B1     | X     | X     | X     | X      | T3, B1     | X  | X  |
| 718 | Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | B1  | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 719 | Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | B1  | X          | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 720 | Reparasi Pesawat Terbang                                                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X          | X   | X          | X          | X          | X  | X   | X          | B1  | T2, B1     | X      | X      | X          | X     | X     | X     | X      | X          | X  | X  |
| 721 | Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | T2, T3, B1 | X   | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X  | X   | T2, T3, B1 | B1  | T2, T3, B1 | X      | X      | T2, T3, B1 | X     | X     | X     | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 722 | Reparasi Peralatan Lainnya                                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | T3, B1     | X   | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | X  | X   | T3, B1     | B1  | B1         | X      | X      | T3, B1     | X     | X     | X     | X      | T3, B1     | X  | X  |







| No  | Nama Kegiatan                                                                      | Zona Lindung |    |       |       |       |       |       | Zona Budi Daya |     |           |     |     |     |     |    |                  |                  |                  |    |                  |                  |                  |       |       | PL    | HK    | PP               |    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|----|------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|----|----|
|     |                                                                                    | BA           | PS | RTH   |       |       |       |       | BJ             | KHP | W         | PTL | K   |     |     | KT | P                |                  | KPI              | TR | R                |                  |                  | SPU   |       |       |       |                  |    |    |
|     |                                                                                    | BA           | PS | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ             | HP  | W         | PTL | K-1 | K-2 | K-3 | KT | P-1              | P-2              | KPI              | TR | R-2              | R-3              | R-4              | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | PL-6             | HK | PP |
|     |                                                                                    |              |    |       |       |       |       |       |                |     |           |     |     |     |     |    | B1               | B1               | B1               |    | B1               | B1               | B1               |       |       |       |       | B1               |    |    |
| 837 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 838 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 839 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | T1,<br>T3 | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 840 | Perdagangan Besar Tembakau Rajangan                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 841 | Perdagangan Besar Binatang Hidup                                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 842 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan                                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 843 | Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 844 | Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 845 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | T1,<br>T3 | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 846 | Perdagangan Besar Beras                                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 847 | Perdagangan Besar Buah-Buahan                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 848 | Perdagangan Besar Sayuran                                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 849 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 850 | Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 851 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 852 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 853 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 854 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 855 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 856 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 857 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu                                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 858 | Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 859 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 860 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 861 | Perdagangan Besar Produk Roti                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | I   | I   | I   | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 862 | Perdagangan Besar Minuman Beralkohol                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | B1  | B1  | B1  | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 863 | Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | B1  | B1  | B1  | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | T1,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 864 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X         | X   | B1  | B1  | B1  | X  | T1,<br>T3,       | T1,<br>T3,       | T1,<br>T3,       | X  | T1,<br>T3,       | T1,<br>T3,       | T1,<br>T3,       | X     | X     | X     | X     | T1,<br>T3,       | X  | X  |

| No  | Nama Kegiatan                                                                  | Zona Lindung |    |       |       |       |       |       | Zona Budi Daya |     |   |     |     |     |     |    |            |            |            |    |            |            |            |       |       | PL    | HK    | PP         |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|----|----|
|     |                                                                                | BA           | PS | RTH   |       |       |       |       | BJ             | KHP | W | PTL | K   |     |     | KT | P          |            | KPI        | TR | R          |            |            | SPU   |       |       |       |            |    |    |
|     |                                                                                | BA           | PS | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ             | HP  | W | PTL | K-1 | K-2 | K-3 | KT | P-1        | P-2        | KPI        | TR | R-2        | R-3        | R-4        | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | PL-6       | HK | PP |
|     |                                                                                |              |    |       |       |       |       |       |                |     |   |     |     |     |     |    | B1         | B1         | B1         |    | B1         | B1         | B1         |       |       |       |       | B1         |    |    |
| 865 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 866 | Perdagangan Besar Tekstil                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 867 | Perdagangan Besar Pakaian                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 868 | Perdagangan Besar Alas Kaki                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 869 | Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 870 | Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki Lainnya                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 871 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 872 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 873 | Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 874 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 875 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 876 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 877 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 878 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 879 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 880 | Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 881 | Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 882 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 883 | Perdagangan Besar Alat Olahraga                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 884 | Perdagangan Besar Alat Musik                                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 885 | Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 886 | Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 887 | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 888 | Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 889 | Perdagangan Besar Piranti Lunak                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 890 | Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 891 | Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio Dan Video, Cd Dan Dvd Kosong | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |
| 892 | Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T1, T3, B1 | X  | X  |



| No  | Nama Kegiatan                                                                                                                                                              | Zona Lindung |    |        |        |        | Zona Budi Daya |       |    |     |                |     |     |     |     |                |            |            |            |                |            |            |            |                |                |                |                |            |    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------|--------|--------|----------------|-------|----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|----------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----|----|
|     |                                                                                                                                                                            | BA           | PS | RTH    |        |        |                |       | BJ | KHP | W              | PTL | K   |     |     | KT             | P          |            | KPI        | TR             | R          |            |            | SPU            |                |                |                | PL         | HK | PP |
|     |                                                                                                                                                                            | BA           | PS | RTH-1  | RTH-3  | RTH-4  | RTH-7          | RTH-8 | BJ | HP  | W              | PTL | K-1 | K-2 | K-3 | KT             | P-1        | P-2        | KPI        | TR             | R-2        | R-3        | R-4        | SPU-1          | SPU-2          | SPU-3          | SPU-4          | PL-6       | HK | PP |
| 927 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)                                                  | X            | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X              | X     | X  | X   | T2, T3         | X   | I   | I   | I   | T2, T3, B1     | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X          | X  |    |
| 928 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)                  | X            | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X              | X     | X  | X   | T2, T3         | X   | I   | I   | I   | T2, T3, B1     | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X          | X  |    |
| 929 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija                                                                                                                                       | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 930 | Perdagangan Eceran Buah-Buahan                                                                                                                                             | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 931 | Perdagangan Eceran Sayuran                                                                                                                                                 | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 932 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan                                                                                                                                        | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 933 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan                                                                                                                                         | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 934 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan                                                                                                                           | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 935 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya                                                                                                                                 | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 936 | Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol                                                                                                                                      | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 937 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol                                                                                                                                | X            | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X              | X     | X  | X   | T2, T3, B1     | X   | I   | I   | I   | T2, T3, B1     | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X          | X  |    |
| 938 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko                                                                                                                       | X            | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X              | X     | X  | X   | T2, T3, B1     | X   | I   | I   | I   | T2, T3, B1     | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X          | X  |    |
| 939 | Perdagangan Eceran Beras                                                                                                                                                   | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 940 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya                                                                                                        | X            | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X              | X     | X  | X   | T2, T3         | X   | I   | I   | I   | T2, T3         | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3         | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 941 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah                                                                                                                         | X            | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X              | X     | X  | X   | T2, T3         | X   | I   | I   | I   | T2, T3         | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3         | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 942 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom                                                                                                                            | X            | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X              | X     | X  | X   | T2, T3         | X   | I   | I   | I   | T2, T3         | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3         | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 943 | Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan                                                                                                                                  | X            | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X              | X     | X  | X   | T2, T3         | X   | I   | I   | I   | T2, T3         | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3         | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 944 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya                                                                                                                                         | X            | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X              | X     | X  | X   | T2, T3         | X   | I   | I   | I   | T2, T3         | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3         | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 945 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (Bbg), Dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara        | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | T1, T2, T3, B1 | X   | I   | I   | I   | T1, T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T1, T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T1, T2, T3, B1 | T1, T2, T3, B1 | T1, T2, T3, B1 | T1, T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 946 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (Bbg), Dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | T1, T2, T3, B1 | X   | I   | I   | I   | T1, T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T1, T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T1, T2, T3, B1 | T1, T2, T3, B1 | T1, T2, T3, B1 | T1, T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 947 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko                                                                                                                                  | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | T2, T3, B1     | X   | I   | I   | I   | T2, T3, B1     | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 948 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya                                                                                                                            | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 949 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya                                                                                                                     | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 950 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)                                                                                                                                | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 951 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi                                                                                                                                     | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 952 | Perdagangan Eceran Mesin Kantor                                                                                                                                            | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 953 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko                                                                                                                | X            | X  | X      | X      | X      | X              | X     | X  | X   | X              | X   | I   | I   | I   | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1 | X  | X  |

| No  | Nama Kegiatan                                                                                                             | Zona Lindung |    |       |       |       |       |       | Zona Budi Daya |     |   |     |     |     |     |    |                  |                  |                  |    |                  |                  |                  |       |       | PL    | HK    | PP               |    |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|----|----|
|     |                                                                                                                           | BA           | PS | RTH   |       |       |       |       | BJ             | KHP | W | PTL | K   |     |     | KT | P                |                  | KPI              | TR | R                |                  |                  | SPU   |       |       |       |                  |    |    |
|     |                                                                                                                           | BA           | PS | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ             | HP  | W | PTL | K-1 | K-2 | K-3 | KT | P-1              | P-2              | KPI              | TR | R-2              | R-3              | R-4              | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | PL-6             | HK | PP |
| 954 | Perdagangan Eceran Tekstil                                                                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 955 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil                                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 956 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit                                                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 957 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi                                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 958 | Perdagangan Eceran Kaca                                                                                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 959 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 960 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu                                                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 961 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen                                                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 962 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu                                                                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 963 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak                                                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 964 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan                                                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 965 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya                                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 966 | Perdagangan Eceran Khusus Karpét, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 967 | Perdagangan Eceran Furnitur                                                                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 968 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya                            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 969 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 970 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 971 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 972 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 973 | Perdagangan Eceran Alat Musik                                                                                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 974 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl                                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 975 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar                                                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 976 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan                                                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 977 | Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko                                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 978 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko                                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 979 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak Di Toko                                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 980 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |
| 981 | Perdagangan Eceran Pakaian                                                                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X              | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | T2,<br>T3,<br>B1 | X     | X     | X     | X     | T2,<br>T3,<br>B1 | X  | X  |

| No   | Nama Kegiatan                                                                                   | Zona Lindung |    |       |       |       |       |       |    | Zona Budi Daya |        |     |     |     |     |        |            |            |            |        |            |            |            |        |        |        |        |            |    |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|----|----|
|      |                                                                                                 | BA           | PS | RTH   |       |       |       |       | BJ | KHP            | W      | PTL | K   |     |     | KT     | P          |            | KPI        | TR     | R          |            |            | SPU    |        |        |        | PL         | HK | PP |
|      |                                                                                                 | BA           | PS | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | HP             | W      | PTL | K-1 | K-2 | K-3 | KT     | P-1        | P-2        | KPI        | TR     | R-2        | R-3        | R-4        | SPU-1  | SPU-2  | SPU-3  | SPU-4  | PL-6       | HK | PP |
| 982  | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 983  | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian                                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 984  | Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 985  | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 986  | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 987  | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 988  | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia                                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 989  | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 990  | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 991  | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 992  | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan                                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 993  | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 994  | Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 995  | Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 996  | Perdagangan Eceran Kaca Mata                                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 997  | Perdagangan Eceran Jam                                                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | T2, T3 | X   | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 998  | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan                                                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | T2, T3 | X   | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 999  | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | T2, T3 | X   | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1000 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | T2, T3 | X   | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1001 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Ytdl                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1002 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1003 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1004 | Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1005 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1006 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1007 | Perdagangan Eceran Barang Antik                                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1008 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya                                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1009 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)                                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | T2, T3 | X   | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |

| No   | Nama Kegiatan                                                                                                                              | Zona Lindung |    |       |       |       |       |       |    |     |        |     | Zona Budi Daya |     |     |        |            |            |            |        |            |            |            |        |        |        |        | PL         | HK | PP |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|--------|-----|----------------|-----|-----|--------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|----|----|
|      |                                                                                                                                            | BA           | PS | RTH   |       |       |       |       | BJ | KHP | W      | PTL | K              |     |     | KT     | P          |            | KPI        | TR     | R          |            |            | SPU    |        |        |        |            |    |    |
|      |                                                                                                                                            |              |    | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 |    |     |        |     | K-1            | K-2 | K-3 |        | P-1        | P-2        |            |        | R-2        | R-3        | R-4        | SPU-1  | SPU-2  | SPU-3  | SPU-4  | PL-6       | HK | PP |
| 1010 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak                                                                                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1011 | Perdagangan Eceran Ikan Hias                                                                                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | I              | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1012 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan                                                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1013 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist                                                                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | I              | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1014 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman                                                                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | I              | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1015 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama                                                                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | I              | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1016 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias                                                                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | I              | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1017 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah                                                                                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1018 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji                                                                                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1019 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia                                                                                                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1020 | Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)                                                                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | I              | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1021 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1022 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | I              | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1023 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | I              | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1024 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam                                                                                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | I              | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1025 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik                                                                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | I              | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1026 | Perdagangan Eceran Lukisan                                                                                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | I              | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1027 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya                                                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X   | I              | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1028 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya                                                                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1029 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya                                                                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1030 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya                                                                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1031 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya                                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1032 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya                                                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1033 | Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian                                                                                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1034 | Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan                                                                                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1035 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija                                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1036 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buahbuahan                                                                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1037 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayursayuran                                                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X      | X   | I              | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |

| No   | Nama Kegiatan                                                                                                 | Zona Lindung |    |        |        |        |       |       |    |     |        | Zona Budi Daya |     |     |     |        |            |            |            |        |            |            |            |        |        |        | PL     | HK         | PP |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------|--------|--------|-------|-------|----|-----|--------|----------------|-----|-----|-----|--------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|----|----|
|      |                                                                                                               | BA           | PS | RTH    |        |        |       |       | BJ | KHP | W      | PTL            | K   |     |     | KT     | P          |            | KPI        | TR     | R          |            |            | SPU    |        |        |        |            |    |    |
|      |                                                                                                               | BA           | PS | RTH-1  | RTH-3  | RTH-4  | RTH-7 | RTH-8 | BJ | HP  | W      | PTL            | K-1 | K-2 | K-3 | KT     | P-1        | P-2        | KPI        | TR     | R-2        | R-3        | R-4        | SPU-1  | SPU-2  | SPU-3  | SPU-4  | PL-6       | HK | PP |
| 1038 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan                                          | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1039 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan                                           | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1040 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan                             | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1041 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya                  | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1042 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras                                                              | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1043 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya                         | X            | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1044 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya                        | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1045 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom                                       | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1046 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahsan Dan Ikan Olahsan                                    | X            | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1047 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman                                                            | X            | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1048 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau                                                 | X            | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1049 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan                          | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1050 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl                                  | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1051 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil                                                            | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1052 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian                                                            | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1053 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya                               | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1054 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang                                       | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1055 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia                                                        | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1056 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi                                                            | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1057 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional                                                   | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1058 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik                                                           | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1059 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama                                         | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1060 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)                                  | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1061 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi Ytdl | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | X      | X              | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1062 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata                                                          | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X              | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1063 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan                                                   | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X              | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1064 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam                                                                | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X              | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1065 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya                          | X            | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X   | T2, T3 | X              | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |

| No   | Nama Kegiatan                                                                                                                                                     | Zona Lindung |    |       |       |       |       |       |    | Zona Budi Daya |        |     |     |     |     |        |            |            |            |        |            |            |            |        |        |        |        | PL         | HK | PP |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|----|----|
|      |                                                                                                                                                                   | BA           | PS | RTH   |       |       |       |       | BJ | KHP            | W      | PTL | K   |     |     | KT     | P          |            | KPI        | TR     | R          |            |            | SPU    |        |        |        |            |    |    |
|      |                                                                                                                                                                   | BA           | PS | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | HP             | W      | PTL | K-1 | K-2 | K-3 | KT     | P-1        | P-2        | KPI        | TR     | R-2        | R-3        | R-4        | SPU-1  | SPU-2  | SPU-3  | SPU-4  | PL-6       | HK | PP |
| 1066 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor                                                                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | T2, T3 | X   | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1067 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya                                                                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | T2, T3 | X   | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1068 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik                                                                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1069 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik                                                                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1070 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin                                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1071 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1072 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan                                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1073 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1074 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan                                                                                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1075 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya                                                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | T2, T3 | X   | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1076 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas                                                                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1077 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar                                                                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1078 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan                                                                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1079 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik                                                                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1080 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya                                                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1081 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor                                                                                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1082 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi                                                                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1083 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1084 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan                                                                                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1085 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak                                                                                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | T2, T3 | X   | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1086 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan                                                                                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | T2, T3 | X   | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1087 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup                                                                                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1088 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya                                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | T2, T3 | X   | I   | I   | I   | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3 | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1089 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik                                                                                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1090 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga                                                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1091 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1092 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas                                                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |
| 1093 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran                                                                                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X              | X      | X   | I   | I   | I   | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T2, T3, B1 | X  | X  |

| No                           | Nama Kegiatan                                                                                                                              | Zona Lindung |        |        |        |        | Zona Budi Daya |        |        |        |                |     |                |                |                |                |            |            |                |        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|                              |                                                                                                                                            | BA           | PS     | RTH    |        |        |                |        | BJ     | KHP    | W              | PTL | K              |                |                | KT             | P          |            | KPI            | TR     | R              |                |                | SPU            |                |                |                | PL             | HK             | PP             |        |
|                              |                                                                                                                                            | BA           | PS     | RTH-1  | RTH-3  | RTH-4  | RTH-7          | RTH-8  | BJ     | HP     | W              | PTL | K-1            | K-2            | K-3            | KT             | P-1        | P-2        | KPI            | TR     | R-2            | R-3            | R-4            | SPU-1          | SPU-2          | SPU-3          | SPU-4          | PL-6           | HK             | PP             |        |
| 1094                         | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya                                                                                  | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | I              | I              | I              | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | X      | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1095                         | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium                 | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | I              | I              | I              | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | X      | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1096                         | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi                                   | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | I              | I              | I              | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | X      | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1097                         | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur                                             | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | I              | I              | I              | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | X      | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1098                         | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913                                         | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | I              | I              | I              | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | X      | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1099                         | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya                                                                       | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | I              | I              | I              | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | X      | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1100                         | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak                                                                                | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | I              | I              | I              | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | X      | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1101                         | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian                                                                          | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | I              | I              | I              | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | X      | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1102                         | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan                                              | X            | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X              | X      | X      | X      | X              | X   | I              | I              | I              | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | X      | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1103                         | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium                                                           | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | I              | I              | I              | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | X      | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1104                         | Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi                                                       | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | I              | I              | I              | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | X      | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1105                         | Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur                                                               | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | I              | I              | I              | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | X      | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1106                         | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas                                                                                 | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | I              | I              | I              | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | X      | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1107                         | Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | I              | I              | I              | X              | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | X      | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | X              | X              | X              | X              | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1108                         | Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan                                                                 | X            | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X              | X      | X      | X      | T2, T3         | X   | I              | I              | I              | T2, T3         | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | T2, T3 | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| 1109                         | Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya Ytdl                                                               | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | T2, T3         | X   | I              | I              | I              | T2, T3         | T2, T3, B1 | T2, T3, B1 | T2, T3, B1     | T2, T3 | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3, B1     | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3         | T2, T3, B1     | X              | X              |        |
| Pengangkutan Dan Pergudangan |                                                                                                                                            |              |        |        |        |        |                |        |        |        |                |     |                |                |                |                |            |            |                |        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |
| 1110                         | Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang                                                                                                         | T4, B1       | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1         | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1         | X   | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1     | T4, B1     | T4, B1         | I      | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1 |
| 1111                         | Angkutan Jalan Rel Untuk Barang                                                                                                            | T4, B1       | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1         | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1         | X   | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1     | T4, B1     | T4, B1         | I      | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1         | T4, B1 |
| 1112                         | Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (Akap)                                                                                                | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | T1, T4, B1, B2 | X   | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T4, B1     | T4, B1     | T1, T4, B1, B2 | I      | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | X      |
| 1113                         | Angkutan Bus Perbatasan                                                                                                                    | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | X              | T4, B1     | T4, B1     | T1, T4, B1, B2 | I      | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | X              | X              | X              | X              | T1, T4, B1, B2 | X              | X              |        |
| 1114                         | Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (Akdp)                                                                                               | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | T1, T4, B1, B2 | X   | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | X              | T4, B1     | T4, B1     | T1, T4, B1, B2 | I      | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | X              | X              | X              | X              | T1, T4, B1, B2 | X              | X              |        |
| 1115                         | Angkutan Bus Kota                                                                                                                          | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | T1, T4, B1, B2 | X   | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | X              | T4, B1     | T4, B1     | T1, T4, B1, B2 | I      | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | X              | X              | X              | X              | T1, T4, B1, B2 | X              | X              |        |
| 1116                         | Angkutan Bus Lintas Batas Negara                                                                                                           | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | X              | X   | X              | X              | X              | X              | X          | X          | X              | X      | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X      |
| 1117                         | Angkutan Bus Khusus                                                                                                                        | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | T1, T4, B1, B2 | X   | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | X              | T4, B1     | T4, B1     | T1, T4, B1, B2 | I      | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | X              | X              | X              | X              | T1, T4, B1, B2 | X              | X              |        |
| 1118                         | Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya                                                                                                          | X            | X      | X      | X      | X      | X              | X      | X      | X      | T1, T4, B1, B2 | X   | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | X              | T4, B1     | T4, B1     | T1, T4, B1, B2 | I      | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | T1, T4, B1, B2 | X              | X              | X              | X              | T1, T4, B1, B2 | X              | X              |        |
| 1119                         | Angkutan Bus Pariwisata                                                                                                                    | X            | X      | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | X              | X      | X      | X      | I              | X   | T3, B1         | T3, B1         | T3, B1         | X              | T4, B1     | T4, B1     | T3, B1         | I      | T3, B1         | T3, B1         | T3, B1         | X              | X              | X              | X              | T3, B1         | X              | X              |        |

| No   | Nama Kegiatan                                                                      | BA     | PS     | Zona Lindung |        |        |        |        | BJ     | KHP | W              | PTL        | K      |        |        | KT | P      |        | KPI    | TR | R      |        |        | SPU   |       |       |       | PL     | HK | PP     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------------|------------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|----|--------|
|      |                                                                                    |        |        | RTH-1        | RTH-3  | RTH-4  | RTH-7  | RTH-8  |        |     |                |            | K-1    | K-2    | K-3    |    | P-1    | P-2    |        |    | R-2    | R-3    | R-4    | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 |        |    |        |
| 1120 | Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya                                            | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | T1, T4, B1, B2 | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T4, B1 | T4, B1 | T3, B1 | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T3, B1 | X  | X      |
| 1121 | Angkutan Melalui Saluran Pipa                                                      | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1122 | Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek                                        | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1123 | Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) Bukan Bus, Dalam Trayek                  | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | T1, T4, B1, B2 | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T4, B1 | T4, B1 | T3, B1 | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T3, B1 | X  | X      |
| 1124 | Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek                                         | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | T1, T4, B1, B2 | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T4, B1 | T4, B1 | T3, B1 | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T3, B1 | X  | X      |
| 1125 | Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek                                         | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | T1, T4, B1, B2 | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T4, B1 | T4, B1 | T3, B1 | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T3, B1 | X  | X      |
| 1126 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus                                                    | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | T1, T4, B1, B2 | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T4, B1 | T4, B1 | T3, B1 | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T3, B1 | X  | X      |
| 1127 | Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek                     | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | T1, T4, B1, B2 | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T4, B1 | T4, B1 | T3, B1 | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T3, B1 | X  | X      |
| 1128 | Angkutan Taksi                                                                     | X      | X      | B1           | B1     | B1     | X      | X      | X      | X   | I              | X          | I      | I      | I      | X  | T4, B1 | T4, B1 | I      | I  | I      | I      | I      | X     | X     | X     | X     | I      | X  | X      |
| 1129 | Angkutan Sewa                                                                      | X      | X      | B1           | B1     | B1     | X      | X      | X      | X   | I              | X          | I      | I      | I      | X  | T4, B1 | T4, B1 | I      | I  | I      | I      | I      | X     | X     | X     | X     | I      | X  | X      |
| 1130 | Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang                                            | X      | X      | T3, B1       | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X   | I              | X          | I      | I      | I      | X  | T4, B1 | T4, B1 | I      | I  | I      | I      | I      | X     | X     | X     | X     | I      | X  | X      |
| 1131 | Angkutan Ojek Motor                                                                | X      | X      | T3, B1       | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X   | I              | X          | I      | I      | I      | X  | T4, B1 | T4, B1 | I      | I  | I      | I      | I      | X     | X     | X     | X     | I      | X  | X      |
| 1132 | Angkutan Darat Wisata                                                              | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | I              | X          | I      | I      | I      | X  | T4, B1 | T4, B1 | I      | I  | I      | I      | I      | X     | X     | X     | X     | I      | X  | X      |
| 1133 | Angkutan Sewa Khusus                                                               | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | I              | X          | I      | I      | I      | X  | T4, B1 | T4, B1 | I      | I  | I      | I      | I      | X     | X     | X     | X     | I      | X  | X      |
| 1134 | Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang                                             | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | T1, T4, B1, B2 | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T4, B1 | T4, B1 | T3, B1 | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T3, B1 | X  | X      |
| 1135 | Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum                                                | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T4, B1 | T4, B1 | T3, B1 | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T3, B1 | X  | X      |
| 1136 | Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus                                              | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T4, B1 | T4, B1 | T3, B1 | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T3, B1 | X  | X      |
| 1137 | Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum                                          | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T4, B1 | T4, B1 | T3, B1 | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X     | X     | T3, B1 | X  | X      |
| 1138 | Angkutan Jalan Rel Perkotaan                                                       | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1       | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | X   | T4, B1         | X          | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | X  | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | I  | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | X     | X     | X     | X     | T4, B1 | X  | T4, B1 |
| 1139 | Angkutan Jalan Rel Wisata                                                          | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1       | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | X   | T4, B1         | X          | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | X  | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | I  | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | X     | X     | X     | X     | T4, B1 | X  | T4, B1 |
| 1140 | Angkutan Jalan Rel Lainnya                                                         | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1       | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | X   | T4, B1         | X          | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | X  | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | I  | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | X     | X     | X     | X     | T4, B1 | X  | T4, B1 |
| 1141 | Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Dan Tramper Untuk Penumpang                       | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1142 | Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang                      | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1143 | Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata                                            | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1144 | Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang                                | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1145 | Angkutan Laut Luar Negeri Liner Dan Tramper Untuk Penumpang                        | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1146 | Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata                                             | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1147 | Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum                                       | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1148 | Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang                         | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1149 | Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus                                     | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1150 | Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang                                   | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1151 | Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat                                        | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1152 | Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum                                        | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1153 | Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus                                      | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1154 | Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat                                         | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1155 | Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang         | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |
| 1156 | Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang | X      | X      | X            | X      | X      | X      | X      | X      | X   | X              | X          | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X     | X     | X     | X     | X      | X  | X      |

[illegible]















| No   | Nama Kegiatan                                                                                                                 | Zona Lindung |    |       |       |       | Zona Budi Daya |       |    |     |   |     |     |     |     |    |        |        |        |    |        |        |        |        |        |        |        |        |    |    |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-------|-------|----------------|-------|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|---|
|      |                                                                                                                               | BA           | PS | RTH   |       |       |                |       | BJ | KHP | W | PTL | K   |     |     | KT | P      |        | KPI    | TR | R      |        |        | SPU    |        |        |        | PL     | HK | PP |   |
|      |                                                                                                                               | BA           | PS | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7          | RTH-8 | BJ | HP  | W | PTL | K-1 | K-2 | K-3 | KT | P-1    | P-2    | KPI    | TR | R-2    | R-3    | R-4    | SPU-1  | SPU-2  | SPU-3  | SPU-4  | PL-6   | HK | PP |   |
| 1498 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik                                                             | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T3, B1 | X  | X  |   |
| 1499 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya Ytdl                 | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T3, B1 | X  | X  |   |
| 1500 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | X   | X   | X   | X  | X      | X      | I      | X  | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X  | X  |   |
| 1501 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T3, B1 | X  | X  |   |
| 1502 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air                                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | X   | X   | X   | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X  | X  |   |
| 1503 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | X   | X   | X   | X  | X      | X      | X      | X  | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X  | X  |   |
| 1504 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T3, B1 | X  | X  |   |
| 1505 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T3, B1 | X  | X  |   |
| 1506 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Bantu Teknologi Digital                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T3, B1 | X  | X  |   |
| 1507 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan Mice                                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T3, B1 | X  | X  |   |
| 1508 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T3, B1 | X  | X  |   |
| 1509 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan                                | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | X   | X   | X   | X  | X      | X      | B1     | X  | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X  | X  |   |
| 1510 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T3, B1 | X  | X  |   |
| 1511 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil                        | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T3, B1 | X  | X  |   |
| 1512 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T3, B1 | X  | X  |   |
| 1513 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan Dan Energi Serta Peralatannya                             | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T3, B1 | X  | X  |   |
| 1514 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl                      | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T3, B1 | X  | X  |   |
| 1515 | Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | T3, B1 | X  | X  |   |
| 1516 | Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Kerja Dalam Negeri                                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | X      | X  | X  |   |
| 1517 | Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Kerja Luar Negeri                                                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | X      | X  | X  |   |
| 1518 | Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga                                                                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | X      | X  | X  |   |
| 1519 | Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)                                                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | X      | X  | X  |   |
| 1520 | Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu                                                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | X      | X  | X  |   |
| 1521 | Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia                                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X      | X      | X      | X  | X  |   |
| 1522 | Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah                                                                                             | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1523 | Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah                                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1524 | Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah                                                                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | I | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1525 | Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Pemerintah                                                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | I | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1526 | Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Pemerintah                                                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1527 | Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah                                                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1528 | Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Pemerintah                                                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1529 | Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya                                                                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1530 | Pelatihan Kerja Teknik Swasta                                                                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1531 | Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Swasta                                                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1532 | Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta                                                                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1533 | Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Swasta                                                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | I | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1534 | Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta                                                                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1535 | Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta                                                                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1536 | Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Swasta                                                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1537 | Pelatihan Kerja Swasta Lainnya                                                                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |
| 1538 | Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan                                                                                             | X            | X  | X     | X     | X     | X              | X     | X  | X   | X | X   | I   | I   | I   | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X  | X |

| No                                                             | Nama Kegiatan                                                                       | Zona Lindung |    |       |       |       |       |       |    |     |   |     | Zona Budi Daya |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | PL     | HK     | PP   |    |    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|---|-----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|----|
|                                                                |                                                                                     | BA           | PS | RTH   |       |       |       |       | BJ | KHP | W | PTL | K              |        |        | KT     | P      |        | KPI    | TR     | R      |        |        | SPU    |        |        |        |        |      |    |    |
|                                                                |                                                                                     |              |    | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 |    |     |   |     | K-1            | K-2    | K-3    |        | P-1    | P-2    |        |        | TR     | R-2    | R-3    | R-4    | SPU-1  | SPU-2  | SPU-3  | SPU-4  | PL-6 | HK | PP |
|                                                                |                                                                                     |              |    |       |       |       |       |       |    |     |   |     |                |        |        |        | B1     | B1     | B1     |        | B1     | B1     | B1     | B1     | B1     | B1     | B1     |        |      |    |    |
| 1539                                                           | Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Perusahaan                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X    | X  |    |
| 1540                                                           | Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X    | X  |    |
| 1541                                                           | Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Perusahaan                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | I   | I              | I      | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X    | X  |    |
| 1542                                                           | Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X    | X  |    |
| 1543                                                           | Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X    | X  |    |
| 1544                                                           | Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Perusahaan                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X    | X  |    |
| 1545                                                           | Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya                                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X    | X  |    |
| 1546                                                           | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | I   | X              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1547                                                           | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | I   | X              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1548                                                           | Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya                                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | I   | X              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1549                                                           | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | I   | X              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1550                                                           | Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | I   | X              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1551                                                           | Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya                                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | I   | X              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1552                                                           | Jasa Informasi Pariwisata                                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | I   | X              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1553                                                           | Jasa Informasi Daya Tarik Wisata                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | I   | X              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1554                                                           | Jasa Pramuwisata                                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | I   | X              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1555                                                           | Jasa Interpreter Wisata                                                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | I   | X              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1556                                                           | Jasa Reservasi Lainnya Ybdi Ytdl                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | I   | X              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1557                                                           | Aktivitas Keamanan Swasta                                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | T3  | X              | I      | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1558                                                           | Aktivitas Jasa Sistem Keamanan                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | T3  | X              | I      | I      | I      | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X    | X  | X  |
| 1559                                                           | Aktivitas Penyelidikan                                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X    | X  |    |
| 1560                                                           | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1561                                                           | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan                                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1562                                                           | Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1563                                                           | Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1564                                                           | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1565                                                           | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3     | T3     | T3     | I      | I      | I      | I      | X      | X    | X  |    |
| 1566                                                           | Aktivitas Call Centre                                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I      | I      | I    | I  |    |
| 1567                                                           | Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Dan Pameran (Mice)     | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | I   | X              | I      | I      | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I      | I      | I    | I  |    |
| 1568                                                           | Jasa Penyelenggara Even Khusus (Special Event)                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | I   | X              | I      | I      | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I      | I      | I    | I  |    |
| 1569                                                           | Aktivitas Debt Collection                                                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1570                                                           | Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan                                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| 1571                                                           | Aktivitas Pengepakan                                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | X              | X      | X      | X      | X      | X      | B1     | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X    | X  |    |
| 1572                                                           | Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | I              | I      | I      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | X    | X  |    |
| Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib |                                                                                     |              |    |       |       |       |       |       |    |     |   |     |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |    |    |
| 1573                                                           | Lembaga Legislatif                                                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | I      | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I      | I      | I      | I      | X      | X    | X  |    |
| 1574                                                           | Penyelenggaraan Pemerintah Negara Dan Kesekretariatan Negara                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | I      | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I      | I      | I      | I      | X      | X    | X  |    |
| 1575                                                           | Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan Dan Bea Cukai                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | I      | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I      | I      | I      | I      | X      | X    | X  |    |
| 1576                                                           | Lembaga Eksekutif Perencanaan                                                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | I      | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I      | I      | I      | I      | X      | X    | X  |    |
| 1577                                                           | Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | I      | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I      | I      | I      | I      | X      | X    | X  |    |
| 1578                                                           | Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | I      | T3, B1 | T3, B1 | X      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I      | I      | I      | I      | X      | X    | X  |    |
| 1579                                                           | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T3,            | T3,    | T3,    | I      | T3,    | T3,    | X      | X      | T3,    | T3,    | T3,    | I      | I      | I      | I      | X      | X    | X  |    |

| No         | Nama Kegiatan                                                                                                 | Zona Lindung |            |       |       |       |       |       |    |            |   |     | Zona Budi Daya |            |            |            |        |        |            |    |            |            |            |       |       |       |       | PL | HK | PP |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------------|---|-----|----------------|------------|------------|------------|--------|--------|------------|----|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|------|
|            |                                                                                                               | BA           | PS         | RTH   |       |       |       |       | BJ | KHP        | W | PTL | K              |            |            | KT         | P      |        | KPI        | TR | R          |            |            | SPU   |       |       |       |    |    |    |      |
|            |                                                                                                               |              |            | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 |    |            |   |     | K-1            | K-2        | K-3        |            | P-1    | P-2    |            |    | R-2        | R-3        | R-4        | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 |    |    |    | PL-6 |
|            |                                                                                                               |              |            |       |       |       |       |       |    |            |   |     | B1             | B1         | B1         |            | B1     | B1     |            |    | B1         | B1         | B1         |       |       |       |       |    |    |    |      |
| 1580       | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan                                                            | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1581       | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan                                                            | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1582       | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial                                                 | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1583       | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan                                                            | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1584       | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga                                | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1585       | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup                                                     | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1586       | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan Dan Kebudayaan | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1587       | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian                                                                | X            | B1, B2     | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1588       | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air Dan Gas                        | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1589       | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian                                                            | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1590       | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika                                               | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1591       | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi                                                               | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1592       | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata                                               | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1593       | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan                                                              | T3, B1       | T3, B1     | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1594       | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan                                                          | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1595       | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya                         | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1596       | Hubungan Luar Negeri                                                                                          | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1597       | Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata                                                                    | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | I  | X  |      |
| 1598       | Angkatan Darat                                                                                                | T3, T4, B1   | T3, T4, B1 | X     | X     | X     | X     | X     | X  | T3, T4, B1 | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | I  | X  |      |
| 1599       | Angkatan Udara                                                                                                | T3, T4, B1   | T3, T4, B1 | X     | X     | X     | X     | X     | X  | T3, T4, B1 | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | I  | X  |      |
| 1600       | Angkatan Laut                                                                                                 | T3, T4, B1   | T3, T4, B1 | X     | X     | X     | X     | X     | X  | T3, T4, B1 | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | I  | X  |      |
| 1601       | Kepolisian                                                                                                    | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | I  | X  |      |
| 1602       | Pertahanan Sipil                                                                                              | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | I  | X  |      |
| 1603       | Lembaga Peradilan                                                                                             | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | I  | X  |      |
| 1604       | Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran                                                   | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1605       | Jaminan Sosial Wajib                                                                                          | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | I          | T3, B1 | T3, B1 | X          | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| Pendidikan |                                                                                                               |              |            |       |       |       |       |       |    |            |   |     |                |            |            |            |        |        |            |    |            |            |            |       |       |       |       |    |    |    |      |
| 1606       | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah                                                                        | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1607       | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah                                                             | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1608       | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta                                                                            | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1609       | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta                                                                 | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1610       | Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah                                                                       | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1611       | Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal                                           | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1612       | Pendidikan Kelompok Bermain                                                                                   | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1613       | Pendidikan Taman Penitipan Anak                                                                               | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1614       | Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa                                                                       | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1615       | Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya                                                                     | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1616       | Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain                                                                  | X            | X          | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X          | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |

| No   | Nama Kegiatan                                                      | Zona Lindung |    |       |       |       |       |       |    |     |   |     | Zona Budi Daya |            |            |            |        |        |            |    |            |            |            |       |       |       |       | PL   | HK | PP |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|---|-----|----------------|------------|------------|------------|--------|--------|------------|----|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|------|----|----|
|      |                                                                    | BA           | PS | RTH   |       |       |       |       | BJ | KHP | W | PTL | K              |            |            | KT         | P      |        | KPI        | TR | R          |            |            | SPU   |       |       |       |      |    |    |
|      |                                                                    | BA           | PS | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | HP  | W | PTL | K-1            | K-2        | K-3        | KT         | P-1    | P-2    | KPI        | TR | R-2        | R-3        | R-4        | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | PL-6 | HK | PP |
| 1617 | Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1618 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1619 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1620 | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran                     | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1621 | Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1622 | Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1623 | Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1624 | Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1625 | Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | X  | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1626 | Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1627 | Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama                       | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1628 | Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1629 | Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T3, B1         | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1630 | Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1631 | Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1632 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1633 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1634 | Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1635 | Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1636 | Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Dan Ulya Berkesinambungan        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1637 | Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1638 | Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1639 | Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pemerintah                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1640 | Pendidikan Tinggi Akademik Swasta                                  | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1641 | Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1642 | Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1643 | Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1644 | Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'Had Aly)                           | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |
| 1645 | Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X  | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X  | X  |

| No   | Nama Kegiatan                                                                                    | Zona Lindung |    |       |       |       |       |       |    |     |            |     | Zona Budi Daya |            |            |            |        |        |            |            |            |            |            |       |       |       | PL    | HK   | PP         |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|------------|-----|----------------|------------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|------|------------|----|
|      |                                                                                                  | BA           | PS | RTH   |       |       |       |       | BJ | KHP | W          | PTL | K              |            |            | KT         | P      |        | KPI        | TR         | R          |            |            | SPU   |       |       |       |      |            |    |
|      |                                                                                                  | BA           | PS | RTH-1 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | HP  | W          | PTL | K-1            | K-2        | K-3        | KT         | P-1    | P-2    | KPI        | TR         | R-2        | R-3        | R-4        | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | PL-6 | HK         | PP |
| 1646 | Pendidikan Kebudayaan                                                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1647 | Pendidikan Lainnya Pemerintah                                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1648 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1649 | Pendidikan Pesantren Lainnya                                                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1650 | Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal                                                            | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1651 | Pendidikan Keagamaan Lainnya Ytdl                                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1652 | Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan                                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1653 | Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1654 | Pendidikan Bahasa Swasta                                                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1655 | Pendidikan Kesehatan Swasta                                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1656 | Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1657 | Pendidikan Awak Pesawat Dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat                   | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1658 | Pendidikan Teknik Swasta                                                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1659 | Pendidikan Kerajinan Dan Industri                                                                | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1660 | Pendidikan Lainnya Swasta                                                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1661 | Kegiatan Penunjang Pendidikan                                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1662 | Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah                                                                 | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1663 | Aktivitas Puskesmas                                                                              | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T3, B1     | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X    | T3, B1     | X  |
| 1664 | Aktivitas Rumah Sakit Swasta                                                                     | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1665 | Aktivitas Klinik Pemerintah                                                                      | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T1, T3, B1 | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | T1, T3, B1 | X  |
| 1666 | Aktivitas Klinik Swasta                                                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T1, T3, B1 | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | T1, T3, B1 | X  |
| 1667 | Aktivitas Rumah Sakit Lainnya                                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1668 | Aktivitas Praktik Dokter                                                                         | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T3, B1     | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X    | T3, B1     | X  |
| 1669 | Aktivitas Praktik Dokter Spesialis                                                               | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T3, B1     | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X    | T3, B1     | X  |
| 1670 | Aktivitas Praktik Dokter Gigi                                                                    | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T3, B1     | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X    | T3, B1     | X  |
| 1671 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T3, B1     | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X    | T3, B1     | X  |
| 1672 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional                                                        | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T3, B1     | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X    | T3, B1     | X  |
| 1673 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan                                                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | T3, B1     | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X    | T3, B1     | X  |
| 1674 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T1, T3, B1     | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | X          | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1675 | Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan                          | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | X          | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |
| 1676 | Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita                             | X            | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X  | X   | X          | X   | T3, B1         | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1     | X          | T3, B1     | T3, B1     | T3, B1     | I     | I     | I     | I     | X    | X          | X  |

| No                             | Nama Kegiatan                                                                                                          | Zona Lindung |            |        |        |        |       |       |    |        |   |     | Zona Budi Daya |        |        |        |        |        |        |    |        |        |        |       |       |       |       | PL | HK | PP |      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|----|--------|---|-----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|------|
|                                |                                                                                                                        | BA           | PS         | RTH    |        |        |       |       | BJ | KHP    | W | PTL | K              |        |        | KT     | P      |        | KPI    | TR | R      |        |        | SPU   |       |       |       |    |    |    |      |
|                                |                                                                                                                        |              |            | RTH-1  | RTH-3  | RTH-4  | RTH-7 | RTH-8 |    |        |   |     | K-1            | K-2    | K-3    |        | P-1    | P-2    |        |    | R-2    | R-3    | R-4    | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 |    |    |    | PL-6 |
| 1677                           | Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Penyandang Disabilitas Laras                                                     | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1678                           | Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza) | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1679                           | Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam PantI Untuk Lanjut Usia                                                           | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1680                           | Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam PantI Untuk Lanjut Usia                                                               | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1681                           | Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Penyandang Disabilitas Netra                                                     | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1682                           | Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Penyandang Disabilitas Daksa                                                     | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1683                           | Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara                                              | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1684                           | Aktivitas PantI Asuhan Pemerintah                                                                                      | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1685                           | Aktivitas PantI Asuhan Swasta                                                                                          | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1686                           | Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum                                                | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1687                           | Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Bina Remaja                                                                      | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1688                           | Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Petirahan Anak                                                                   | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1689                           | Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Sosial Karya Wanita                                                                    | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1690                           | Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Gelandangan Dan Pengemis                                                               | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1691                           | Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Lainnya Ytdl                                                                           | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1692                           | Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas                               | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1693                           | Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas                                   | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1694                           | Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman                                                                            | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1695                           | Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya                                                                              | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1696                           | Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya Ytdl                                                               | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1697                           | Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya Ytdl                                                                   | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | T3, B1         | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi |                                                                                                                        |              |            |        |        |        |       |       |    |        |   |     |                |        |        |        |        |        |        |    |        |        |        |       |       |       |       |    |    |    |      |
| 1698                           | Aktivitas Seni Pertunjukan                                                                                             | T3, T4, B1   | T3, T4, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X  | X      | I | X   | I              | I      | I      | T3, B1 | X      | X      | X      | X  | I      | I      | I      | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1699                           | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan                                                                                   | X            | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X  | X      | I | X   | I              | I      | I      | T3, B1 | X      | X      | X      | X  | I      | I      | I      | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1700                           | Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan                                                                                        | X            | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X  | X      | I | X   | I              | I      | I      | T3, B1 | X      | X      | X      | X  | I      | I      | I      | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1701                           | Pelaku Kreatif Seni Musik                                                                                              | X            | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X  | X      | I | X   | I              | I      | I      | T3, B1 | X      | X      | X      | X  | I      | I      | I      | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1702                           | Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa                                                                                     | X            | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X  | X      | I | X   | I              | I      | I      | T3, B1 | X      | X      | X      | X  | I      | I      | I      | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1703                           | Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra                                                                                   | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | I | X   | I              | I      | I      | T3, B1 | X      | X      | X      | X  | I      | I      | I      | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1704                           | JurnalIs Berita Independen                                                                                             | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | X | X   | I              | I      | I      | T3, B1 | X      | X      | X      | X  | I      | I      | I      | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1705                           | Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya                                                                     | X            | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X  | X      | I | X   | I              | I      | I      | T3, B1 | X      | X      | X      | X  | I      | I      | I      | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1706                           | Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni                                                                    | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X      | I | X   | I              | I      | I      | T3, B1 | X      | X      | X      | X  | I      | I      | I      | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1707                           | Aktivitas Operasional Fasilitas Seni                                                                                   | X            | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X  | X      | I | X   | I              | I      | I      | T3, B1 | X      | X      | X      | X  | I      | I      | I      | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1708                           | Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya                                                                        | X            | X          | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X  | X      | I | X   | I              | I      | I      | T3, B1 | X      | X      | X      | X  | I      | I      | I      | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1709                           | Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah                                                                                      | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | T4, B1 | X | X   | B1             | B1     | B1     | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | B1     | B1     | B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1710                           | Perpustakaan Dan Arsip Swasta                                                                                          | X            | X          | X      | X      | X      | X     | X     | X  | T4, B1 | X | X   | B1             | B1     | B1     | I      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | B1     | B1     | B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1711                           | Museum Yang Dikelola Pemerintah                                                                                        | X            | X          | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | X     | X     | X  | T4, B1 | I | X   | B1             | B1     | B1     | I      | B1     | B1     | B1     | X  | B1     | B1     | B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1712                           | Museum Yang Dikelola Swasta                                                                                            | X            | X          | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | X     | X     | X  | T4, B1 | I | X   | B1             | B1     | B1     | I      | B1     | B1     | B1     | X  | B1     | B1     | B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1713                           | Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah                                                              | T4, B1       | T4, B1     | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | X     | X     | X  | T4, B1 | I | X   | B1             | B1     | B1     | I      | B1     | B1     | B1     | X  | B1     | B1     | B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1714                           | Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta                                                                  | T4, B1       | T4, B1     | T4, B1 | T4, B1 | T4, B1 | X     | X     | X  | T4, B1 | I | X   | B1             | B1     | B1     | I      | B1     | B1     | B1     | X  | B1     | B1     | B1     | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1715                           | Taman Budaya                                                                                                           | X            | X          | I      | I      | I      | X     | X     | X  | T4, B1 | I | X   | X              | X      | X      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X      | X      | X      | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1716                           | Wisata Budaya Lainnya                                                                                                  | X            | X          | I      | I      | I      | X     | X     | X  | T4, B1 | I | X   | X              | X      | X      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X      | X      | X      | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |
| 1717                           | Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)                                                                       | T4, B1       | T4, B1     | X      | X      | X      | X     | X     | X  | T4, B1 | I | X   | X              | X      | X      | X      | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X  | X      | X      | X      | I     | I     | I     | I     | X  | X  | X  |      |

| No   | Nama Kegiatan                                      | Zona Lindung   |                |        |        |        |       |       |    | Zona Budi Daya |                |     |     |     |     |    |        |        |        |        |     |     |     |        |        | SPU    |        |      |    | PL | HK | PP |   |
|------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|----|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|------|----|----|----|----|---|
|      |                                                    | BA             | PS             | RTH    |        |        |       |       | BJ | KHP            | W              | PTL | K   |     |     | KT | P      |        | KPI    | TR     | R   |     |     |        |        |        |        | PL-6 | HK | PP |    |    |   |
|      |                                                    |                |                | RTH-1  | RTH-3  | RTH-4  | RTH-7 | RTH-8 |    |                |                |     | K-1 | K-2 | K-3 |    | P-1    | P-2    |        |        | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1  | SPU-2  | SPU-3  | SPU-4  |      |    |    |    |    |   |
|      |                                                    |                |                |        |        |        |       |       |    | B1             |                |     |     |     |     |    | B1     | B1     | B1     |        |     |     |     |        |        |        |        |      |    |    |    |    |   |
| 1718 | Taman Nasional                                     | X              | X              | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X              | X              | X   | X   | X   | X   | X  | X      | X      | X      | X      | X   | X   | X   | X      | X      | X      | X      | X    | X  | X  | X  | X  | X |
| 1719 | Taman Hutan Raya                                   | X              | X              | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X              | X              | X   | X   | X   | X   | X  | X      | X      | X      | X      | X   | X   | X   | X      | X      | X      | X      | X    | X  | X  | X  | X  | X |
| 1720 | Taman Wisata Alam                                  | T3, T4, B1     | T3, T4, B1     | X      | X      | X      | X     | X     | X  | T4, B1         | I              | X   | X   | X   | X   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X   | X   | X   | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1721 | Suaka Margasatwa                                   | X              | X              | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X              | X              | X   | X   | X   | X   | X  | X      | X      | X      | X      | X   | X   | X   | X      | X      | X      | X      | X    | X  | X  | X  | X  | X |
| 1722 | Taman Laut                                         | X              | X              | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X              | X              | X   | X   | X   | X   | X  | X      | X      | X      | X      | X   | X   | X   | X      | X      | X      | X      | X    | X  | X  | X  | X  | X |
| 1723 | Kawasan Buru                                       | X              | X              | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X              | X              | X   | X   | X   | X   | X  | X      | X      | X      | X      | X   | X   | X   | X      | X      | X      | X      | X    | X  | X  | X  | X  | X |
| 1724 | Hutan Lindung                                      | X              | X              | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X              | X              | X   | X   | X   | X   | X  | X      | X      | X      | X      | X   | X   | X   | X      | X      | X      | X      | X    | X  | X  | X  | X  | X |
| 1725 | Aktivitas Kawasan Alam Lainnya                     | T3, T4, B1     | T3, T4, B1     | X      | X      | X      | X     | X     | X  | T4, B1         | I              | X   | X   | X   | X   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X   | X   | X   | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1726 | Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan                 | X              | X              | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X              | I              | X   | X   | X   | X   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X   | X   | X   | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1727 | Fasilitas Stadion                                  | X              | X              | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X              | T1, T3, B1, B2 | X   | X   | X   | X   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X   | X   | X   | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1728 | Fasilitas Sirkuit                                  | X              | X              | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X              | T1, T3, B1, B2 | X   | X   | X   | X   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X   | X   | X   | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1729 | Fasilitas Gelanggang/Arena                         | X              | X              | T3     | T3     | T3     | X     | X     | X  | X              | T1, T3, B1, B2 | X   | X   | X   | X   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X   | X   | X   | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1730 | Fasilitas Lapangan                                 | X              | X              | T3     | T3     | T3     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1731 | Fasilitas Olahraga Beladiri                        | X              | X              | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1732 | Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center          | X              | X              | T3     | T3     | T3     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1733 | Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya            | X              | X              | T3     | T3     | T3     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1734 | Klub Sepak Bola                                    | X              | X              | B1     | B1     | B1     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1735 | Klub Golf                                          | X              | X              | B1     | B1     | B1     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1736 | Klub Renang                                        | X              | X              | B1     | B1     | B1     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1737 | Klub Tenis Lapangan                                | X              | X              | B1     | B1     | B1     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1738 | Klub Tinju                                         | X              | X              | B1     | B1     | B1     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1739 | Klub Bela Diri                                     | X              | X              | B1     | B1     | B1     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1740 | Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga                | X              | X              | B1     | B1     | B1     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1741 | Klub Bowling                                       | X              | X              | B1     | B1     | B1     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1742 | Klub Olahraga Lainnya                              | X              | X              | B1     | B1     | B1     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1743 | Promotor Kegiatan Olahraga                         | X              | X              | B1     | B1     | B1     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1744 | Olahragawan, Juri Dan Wasit Profesional            | X              | X              | B1     | B1     | B1     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1745 | Aktivitas Perburuan                                | X              | X              | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X   | X   | X   | X      | X      | X      | X      | X    | X  | X  | X  | X  | X |
| 1746 | Badan Regulasi Dan Liga Olahraga                   | X              | X              | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | I  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1747 | Aktivitas Olahraga Tradisional                     | X              | X              | T3     | T3     | T3     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1748 | Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga   | T3, T4, B1     | T3, T4, B1     | T3     | T3     | T3     | X     | X     | X  | X              | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1749 | Taman Rekreasi                                     | T3, T4, B1, B2 | T3, T4, B1, B2 | I      | I      | I      | X     | X     | X  | T3, T4, B1, B2 | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1750 | Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya | T3, B1, B2     | T3, B1, B2     | I      | I      | I      | X     | I     | X  | T4, B1         | I              | X   | T3  | T3  | T3  | T3 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3  | T3  | T3  | I      | I      | I      | I      | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1751 | Pemandian Alam                                     | T3, T4, B1, B2 | T3, T4, B1, B2 | X      | X      | X      | X     | X     | X  | T4, B1         | I              | X   | X   | X   | X   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X   | X   | X   | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1752 | Wisata Gua                                         | X              | X              | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X              | X              | X   | X   | X   | X   | X  | X      | X      | X      | X      | X   | X   | X   | X      | X      | X      | X      | X    | X  | X  | X  | X  | X |
| 1753 | Wisata Petualangan Alam                            | T3, T4, B1, B2 | T3, T4, B1, B2 | X      | X      | X      | X     | X     | X  | T4, B1         | I              | X   | X   | X   | X   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X   | X   | X   | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1754 | Wisata Pantai                                      | X              | X              | X      | X      | X      | X     | X     | X  | X              | X              | X   | X   | X   | X   | X  | X      | X      | X      | X      | X   | X   | X   | X      | X      | X      | X      | X    | X  | X  | X  | X  | X |
| 1755 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya                     | T3, T4, B1, B2 | T3, T4, B1, B2 | X      | X      | X      | X     | X     | X  | T4, B1         | I              | X   | X   | X   | X   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X   | X   | X   | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1756 | Wisata Agro                                        | T3, T4, B1, B2 | T3, T4, B1, B2 | X      | X      | X      | X     | X     | X  | T4, B1         | I              | X   | X   | X   | X   | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | X   | X   | X   | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X    | X  | X  |    |    |   |
| 1757 | Taman Rekreasi/Taman Wisata                        | T3, T4, B1, B2 | T3, T4, B1, B2 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X     | X     | X  | T3, T4, B1, B2 | I              | X   | T3  | T3  | T3  | X  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X      | T3  | T3  | T3  | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X    | X  | X  |    |    |   |



|     |                                  |       |                                 |
|-----|----------------------------------|-------|---------------------------------|
| HK  | Zona Pertahanan dan Keamanan     | HK    | Pertahanan dan Keamanan         |
| K   | Zona Perdagangan dan Jasa        | K-1   | Perdagangan dan Jasa Skala Kota |
|     |                                  | K-2   | Perdagangan dan Jasa Skala WP   |
|     |                                  | K-3   | Perdagangan dan Jasa Skala SWP  |
| KHP | Zona Hutan Produksi              | HP    | Hutan Produksi Tetap            |
| KPI | Zona Kawasan Peruntukan Industri | KPI   | Kawasan Peruntukan Industri     |
| KT  | Zona Perkantoran                 | KT    | Perkantoran                     |
| P   | Zona Pertanian                   | P-1   | Tanaman Pangan                  |
|     |                                  | P-2   | Hortikultura                    |
| PL  | Zona Peruntukan Lainnya          | PL-6  | Pergudangan                     |
| PP  | Zona Pengelolaan Persampahan     | PP    | Pengelolaan Persampahan         |
| PS  | Zona Perlindungan Setempat       | PS    | Perlindungan Setempat           |
| PTL | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | PTL   | Pembangkitan Tenaga Listrik     |
| R   | Zona Perumahan                   | R-2   | Perumahan Kepadatan Tinggi      |
|     |                                  | R-3   | Perumahan Kepadatan Sedang      |
|     |                                  | R-4   | Perumahan Kepadatan Rendah      |
| RTH | Zona Ruang Terbuka Hijau         | RTH-1 | Rimba Kota                      |
|     |                                  | RTH-3 | Taman Kecamatan                 |
|     |                                  | RTH-4 | Taman Kelurahan                 |
|     |                                  | RTH-7 | Pemakaman                       |
|     |                                  | RTH-8 | Jalur Hijau                     |
| SPU | Zona Sarana Pelayanan Umum       | SPU-1 | SPU Skala Kota                  |
|     |                                  | SPU-2 | SPU Skala Kecamatan             |
|     |                                  | SPU-3 | SPU Skala Kelurahan             |
|     |                                  | SPU-4 | SPU Skala RW                    |
| TR  | Zona Transportasi                | TR    | Transportasi                    |
| W   | Zona Pariwisata                  | W     | Pariwisata                      |

- kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi meliputi:
    - kode T1, kegiatan diijinkan dengan pembatasan pengoperasian hanya pada fungsi jalan minimal lokal;
    - kode T2, kegiatan diijinkan dengan pembatasan hanya untuk kegiatan skala mikro dan kecil;
    - kode T3, kegiatan diijinkan dengan pembatasan jumlah kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan skala pelayanan dengan jarak minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - kode T4, terbatas hanya untuk kegiatan dengan tujuan strategis dan/atau untuk kepentingan umum.
  - Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan–persyaratan tertentu meliputi:
    - kode B1, diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait dan/atau FPR dan/atau persetujuan warga sekitar serta memenuhi syarat peraturan perundang-undangan;
    - kode B2, diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan lahan parkir dan/atau RTH dalam persil/kaveling;
    - kode B3, diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fasilitas kesehatan, pendidikan dan peribadatan; dan
    - kode B4, diperbolehkan dengan syarat dimana kegiatan industri tersebut berbahan baku khusus atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
  - Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PERKOTAAN KEPANJEN TAHUN 2024-2044

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

| Unsur          | Zona                             | Sub Zona                        | KDB Maks. | KLB Maks. | KDH Min. | Luas Kaveling Minimum |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KTB Maks.      | KWT Maks. |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Zona Budi Daya | Zona Badan Jalan                 | Badan Jalan                     | 0%        | Maks 0    | 0%       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | 0%        |
|                | Zona Hutan Produksi              | Hutan Produksi Tetap            | 20%       | Maks 0,2  | 50%      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | 20%       |
|                | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Peruntukan Industri     | 60%       | Maks 2,4  | 10%      |                       | Luas kaveling untuk perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) minimal 60 meter persegi dan diperbolehkan di semua sub-zona budi daya sesuai ketentuan peraturan perundangan luas kavling minimum sebagaimana diatur didalam siteplan disahkan oleh Pemerintah Daerah | 40% (1 Lantai) | 60%       |
|                | Zona Lainnya                     | Pergudangan                     | 60%       | Maks 2,4  | 20%      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | 60%       |
|                | Zona Pariwisata                  | Pariwisata                      | 60%       | Maks 6,0  | 20%      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40% (1 Lantai) | 60%       |
|                | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkitan Tenaga Listrik     | 30%       | Maks 0,3  | 30%      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | 30%       |
|                | Zona Pengelolaan Persampahan     | Pengelolaan Persampahan         | 30%       | Maks 0,3  | 30%      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | 30%       |
|                | Zona Perdagangan dan Jasa        | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | 70%       | Maks 7,0  | 10%      |                       | Luas kaveling untuk perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) minimal 60 meter persegi dan diperbolehkan di semua sub-zona budi daya sesuai ketentuan peraturan perundangan luas kavling minimum sebagaimana diatur didalam siteplan disahkan oleh Pemerintah Daerah | 40% (1 Lantai) | 70%       |
|                |                                  | Perdagangan dan Jasa Skala WP   | 70%       | Maks 4,9  | 10%      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30% (1 Lantai) | 70%       |
|                |                                  | Perdagangan dan Jasa Skala SWP  | 60%       | Maks 2,4  | 10%      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20% (1 Lantai) | 60%       |
|                | Zona Perkantoran                 | Perkantoran                     | 60%       | Maks 0,6  | 20%      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40% (1 Lantai) | 60%       |
|                | Zona Pertahanan dan Keamanan     | Pertahanan dan Keamanan         | 60%       | Maks 2,4  | 10%      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40% (1 Lantai) | 60%       |
|                | Zona Pertanian                   | Tanaman Pangan                  | 20%       | Maks 0,4  | 50%      |                       | Luas kaveling untuk perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) minimal 60 meter persegi dan diperbolehkan di semua sub-zona budi daya sesuai ketentuan peraturan perundangan luas kavling minimum sebagaimana diatur                                                  | -              | 20%       |
|                |                                  | Hortikultura                    | 20%       | Maks 0,4  | 50%      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | 20%       |
|                | Zona Perumahan                   | Perumahan Kepadatan Tinggi      | 70%       | Maks 7,0  | 10%      | 60 m²                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40% (1 Lantai) | 70%       |
|                |                                  | Perumahan Kepadatan Sedang      | 70%       | Maks 4,9  | 20%      | 100 m²                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40% (1 Lantai) | 70%       |
|                |                                  | Perumahan Kepadatan Rendah      | 60%       | Maks 2,4  | 30%      | 200 m²                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | 60%       |
|                | Zona Sarana Pelayanan Umum       | SPU Skala Kota                  | 70%       | Maks 7,0  | 10%      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40% (1 Lantai) | 70%       |
|                |                                  | SPU Skala Kecamatan             | 70%       | Maks 4,9  | 10%      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | 70%       |
|                |                                  | SPU Skala Kelurahan             | 60%       | Maks 2,4  | 10%      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | 60%       |

| Unsur        | Zona                       | Sub Zona              | KDB Maks. | KLB Maks. | KDH Min. | Luas Kaveling Minimum |                                                  | KTB Maks.      | KWT Maks. |
|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|
|              |                            | SPU Skala RW          | 60%       | Maks 1,2  | 10%      |                       | didalam siteplan disahkan oleh Pemerintah Daerah | -              | 60%       |
|              | Zona Transportasi          | Transportasi          | 60%       | Maks 2,4  | 20%      |                       |                                                  | 30% (1 Lantai) | 60%       |
| Zona Lindung | Zona Badan Air             | Badan Air             | 0%        | 0         | 0%       |                       |                                                  | -              | 0%        |
|              | Zona Perlindungan Setempat | Perlindungan Setempat | 10%       | Maks 0,1  | 60%      |                       |                                                  | -              | 10%       |
|              | Zona Ruang Terbuka Hijau   | Rimba Kota            | 10%       | Maks 0,1  | 80%      |                       |                                                  | -              | 10%       |
|              |                            | Taman Kecamatan       | 10%       | Maks 0,1  | 80%      |                       |                                                  | -              | 10%       |
|              |                            | Taman Kelurahan       | 10%       | Maks 0,1  | 80%      |                       |                                                  | -              | 10%       |
|              |                            | Jalur Hijau           | -         | -         | 100%     |                       |                                                  | -              | -         |
|              |                            | Pemakaman             | 10%       | Maks 0,1  | 30%      |                       |                                                  | -              | 10%       |

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

KETENTUAN TATA BANGUNAN

Tabel Ketentuan Tinggi Bangunan

| Sub Zona                        | Tinggi Bangunan Maks. (m) |          |       |            | Jumlah Lantai Bangunan Maks. |          |       |            |
|---------------------------------|---------------------------|----------|-------|------------|------------------------------|----------|-------|------------|
|                                 | Arteri                    | Kolektor | Lokal | Lingkungan | Arteri                       | Kolektor | Lokal | Lingkungan |
| Badan Jalan                     | -                         | -        | -     | -          | -                            | -        | -     | -          |
| Hutan Produksi Tetap            | 4                         | 4        | 4     | 4          | 1                            | 1        | 1     | 1          |
| Kawasan Peruntukan Industri     | 20                        | 20       | 15    | 10         | 4                            | 4        | 3     | 2          |
| Pergudangan                     | 20                        | 20       | 15    | 10         | 4                            | 4        | 3     | 2          |
| Pariwisata                      | 50                        | 45       | 35    | 20         | 10                           | 9        | 7     | 4          |
| Pembangkitan Tenaga Listrik     | 4                         | 4        | 4     | 4          | 1                            | 1        | 1     | 1          |
| Pengelolaan Persampahan         | 4                         | 4        | 4     | 4          | 1                            | 1        | 1     | 1          |
| Perdagangan dan Jasa Skala Kota | 50                        | 45       | 35    | 20         | 10                           | 9        | 7     | 4          |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP   | 35                        | 30       | 25    | 20         | 7                            | 6        | 5     | 4          |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP  | 20                        | 20       | 15    | 10         | 4                            | 4        | 3     | 2          |
| Perkantoran                     | 50                        | 45       | 35    | 20         | 10                           | 9        | 7     | 4          |
| Pertahanan dan Keamanan         | 20                        | 20       | 15    | 10         | 4                            | 4        | 3     | 2          |
| Tanaman Pangan                  | 8                         | 8        | 4     | 4          | 2                            | 2        | 1     | 1          |
| Hortikultura                    | 8                         | 8        | 4     | 4          | 2                            | 2        | 1     | 1          |
| Perumahan Kepadatan Tinggi      | 50                        | 45       | 35    | 20         | 10                           | 9        | 7     | 4          |
| Perumahan Kepadatan Sedang      | 35                        | 30       | 25    | 20         | 7                            | 6        | 5     | 4          |
| Perumahan Kepadatan Rendah      | 20                        | 20       | 15    | 10         | 4                            | 4        | 3     | 2          |
| SPU Skala Kota                  | 50                        | 45       | 35    | 20         | 10                           | 9        | 7     | 4          |
| SPU Skala Kecamatan             | 35                        | 30       | 25    | 20         | 7                            | 6        | 5     | 4          |
| SPU Skala Kelurahan             | 20                        | 20       | 15    | 10         | 4                            | 4        | 3     | 2          |
| SPU Skala RW                    | 10                        | 10       | 10    | 10         | 2                            | 2        | 2     | 2          |
| Transportasi                    | 20                        | 20       | 15    | 10         | 4                            | 4        | 3     | 2          |
| Badan Air                       | -                         | -        | -     | -          | -                            | -        | -     | -          |
| Perlindungan Setempat           | 4                         | 4        | 4     | 4          | 1                            | 1        | 1     | 1          |
| Rimba Kota                      | 4                         | 4        | 4     | 4          | 1                            | 1        | 1     | 1          |
| Taman Kecamatan                 | 4                         | 4        | 4     | 4          | 1                            | 1        | 1     | 1          |
| Taman Kelurahan                 | 4                         | 4        | 4     | 4          | 1                            | 1        | 1     | 1          |
| Jalur Hijau                     | -                         | -        | -     | -          | -                            | -        | -     | -          |
| Pemukaman                       | 4                         | 4        | 4     | 4          | 1                            | 1        | 1     | 1          |

Tabel Ketentuan Garis Sempadan Bangunan

| Sub Zona                        | GSB Min. (m)             |                         |                         |            |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|                                 | Arteri                   | Kolektor                | Lokal                   | Lingkungan |
| Badan Jalan                     | -                        | -                       | -                       | -          |
| Hutan Produksi Tetap            | -                        | -                       | -                       | -          |
| Kawasan Peruntukan Industri     | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Pergudangan                     | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Pariwisata                      | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Pembangkitan Tenaga Listrik     | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Pengelolaan Persampahan         | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Perdagangan dan Jasa Skala Kota | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP   | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP  | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Perkantoran                     | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Pertahanan dan Keamanan         | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Tanaman Pangan                  | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Hortikultura                    | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Perumahan Kepadatan Tinggi      | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Perumahan Kepadatan Sedang      | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Perumahan Kepadatan Rendah      | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| SPU Skala Kota                  | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| SPU Skala Kecamatan             | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| SPU Skala Kelurahan             | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| SPU Skala RW                    | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Transportasi                    | 15 m dan/atau 1/2 rumija | 5 m dan/atau 1/2 rumija | 3 m dan/atau 1/2 rumija | 0 m        |
| Badan Air                       | -                        | -                       | -                       | -          |
| Perlindungan Setempat           | -                        | -                       | -                       | -          |
| Rimba Kota                      | -                        | -                       | -                       | -          |
| Taman Kecamatan                 | -                        | -                       | -                       | -          |
| Taman Kelurahan                 | -                        | -                       | -                       | -          |
| Jalur Hijau                     | -                        | -                       | -                       | -          |
| Pemukaman                       | -                        | -                       | -                       | -          |

**Tabel Ketentuan Jarak Bebas Antar Bangunan Dan Jarak Bebas Samping Serta Belakang Bangunan**

| Sub Zona                        | Jarak Bebas Antar Bangunan Min.  | Jarak Bebas Samping dan Belakang Bangunan Min. |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Badan Jalan                     |                                  |                                                |
| Hutan Produksi Tetap            | -                                | -                                              |
| Kawasan Peruntukan Industri     | 2 meter kecuali ada izin merapat |                                                |
| Pergudangan                     |                                  |                                                |
| Pariwisata                      |                                  |                                                |
| Pembangkitan Tenaga Listrik     | 100 meter                        |                                                |
| Pengelolaan Persampahan         | -                                | -                                              |
| Perdagangan dan Jasa Skala Kota | 1 meter kecuali ada izin merapat |                                                |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP   |                                  |                                                |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP  |                                  |                                                |
| Perkantoran                     |                                  |                                                |
| Pertahanan dan Keamanan         |                                  |                                                |
| Tanaman Pangan                  | -                                | -                                              |
| Hortikultura                    |                                  |                                                |
| Perumahan Kepadatan Tinggi      | 1 meter kecuali ada izin merapat |                                                |
| Perumahan Kepadatan Sedang      |                                  |                                                |
| Perumahan Kepadatan Rendah      |                                  |                                                |
| SPU Skala Kota                  |                                  |                                                |
| SPU Skala Kecamatan             |                                  |                                                |
| SPU Skala Kelurahan             |                                  |                                                |
| SPU Skala RW                    |                                  |                                                |
| Transportasi                    | 2 meter kecuali ada izin merapat |                                                |
| Badan Air                       | -                                | -                                              |
| Perlindungan Setempat           | -                                | -                                              |
| Rimba Kota                      | -                                | -                                              |
| Taman Kecamatan                 | -                                | -                                              |
| Taman Kelurahan                 | -                                | -                                              |
| Jalur Hijau                     | -                                | -                                              |
| Pemukaman                       | -                                | -                                              |

Tabel Ketentuan Tampilan Bangunan

| Zona/Sub Zona                   | Ketentuan Tampilan Bangunan                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badan Air                       | -                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Perlindungan Setempat           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rimba Kota                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Taman Kecamatan                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Taman Kelurahan                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pemukaman                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jalur Hijau                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Badan Jalan                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hutan Produksi Tetap            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tanaman Pangan                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hortikultura                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kawasan Peruntukan Industri     | <ul style="list-style-type: none"><li>Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal</li><li>Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li></ul> |
| Pariwisata                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Perumahan Kepadatan Tinggi      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Perumahan Kepadatan Sedang      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Perumahan Kepadatan Rendah      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Perdagangan dan Jasa Skala Kota |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Perkantoran                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SPU Skala Kota                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SPU Skala Kecamatan             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SPU Skala Kelurahan             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SPU Skala RW                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pengelolaan Persampahan         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pembangkitan Tenaga Listrik     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Transportasi                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pergudangan                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pertahanan dan Keamanan         |                                                                                                                                                                                                                                                        |

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PERKOTAAN KEPANJEN TAHUN 2024-2044

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

| Zona/Sub Zona         | Prasarana dan Sarana | Ketentuan Minimum                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badan Air             | Prasarana lingkungan | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                                               |
|                       | Fasilitas pendukung  | Sarana pendukung pengaman dan pengelolaan badan air                                                                                                        |
|                       |                      | Penanda atau tanda untuk menunjukkan batas-batas area berenang, perairan dalam, atau daerah yang berpotensi berbahaya                                      |
| Perlindungan Setempat | Jalur pejalan kaki   | Jalur pejalan kaki yang dapat difungsikan sebagai pembatas zona dilengkapi dengan fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk dan jalur hijau          |
|                       | Prasarana lingkungan | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik, untuk memastikan bahwa area sekitar badan air tetap bersih dan tidak tercemar |
|                       |                      | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                                               |
|                       |                      | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                                                            |
|                       |                      | Dilengkapi dengan jaringan jalan inspeksi yang dapat diintegrasikan dengan jalur pejalan kaki                                                              |
|                       | Ruang Terbuka Hijau  | Ruang terbuka hijau berupa penanaman vegetasi sebagai kawasan konservasi, perlindungan area sempadan, dan untuk memberikan teduh                           |
| Rimba Kota            | Fasilitas pendukung  | Sarana pendukung pengaman dan pengelolaan badan air                                                                                                        |
|                       | Jalur Pejalan Kaki   | Berupa perkerasan yang dapat menyerap air, dilengkapi dengan fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk dan jalur hijau                               |
|                       | Utilitas perkotaan   | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                                               |
|                       |                      | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                                                     |
|                       | Prasarana lingkungan | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                                                |
|                       |                      | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                                               |
|                       |                      | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                                                            |
|                       |                      | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                                                   |
|                       |                      | Penyediaan lahan parkir umum                                                                                                                               |
|                       | Ruang Terbuka Hijau  | Ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman tematik lainnya yang dilengkapi dengan sumur resapan/biopori             |
| Taman Kecamatan       | Fasilitas pendukung  | Dapat dilengkapi dengan fasilitas pendukung sosial budaya terbatas seperti forest trail, canopy walk, viewing deck, menara pandang, dan sebagainya         |
|                       | Jalur pejalan kaki   | Berupa perkerasan yang dapat menyerap air, dilengkapi dengan fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk dan jalur hijau                               |
|                       | Utilitas perkotaan   | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                                               |
|                       |                      | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                                                     |
|                       | Prasarana lingkungan | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                                                |
|                       |                      | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                                               |
|                       |                      | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                                                            |
|                       |                      | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                                                   |
|                       |                      | Penyediaan lahan parkir umum                                                                                                                               |
|                       | Ruang Terbuka Hijau  | Ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman tematik lainnya yang dilengkapi dengan sumur resapan/biopori             |
| Taman Kelurahan       | Jalur pejalan kaki   | Berupa perkerasan yang dapat menyerap air, dilengkapi dengan fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk dan jalur hijau                               |
|                       | Utilitas perkotaan   | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                                               |
|                       |                      | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                                                     |
|                       | Prasarana lingkungan | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                                                |
|                       |                      | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                                               |
|                       |                      | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                                                            |
|                       |                      | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                                                   |
|                       |                      | Penyediaan lahan parkir umum                                                                                                                               |
| Jalur Hijau           | Ruang Terbuka Hijau  | Ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman tematik lainnya yang dilengkapi dengan sumur resapan/biopori             |
|                       | Utilitas perkotaan   | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                                               |
|                       | Prasarana lingkungan | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                                                |
| Pemakaman             | Utilitas perkotaan   | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                                               |
|                       |                      | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                                               |
|                       | Prasarana lingkungan | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                                                     |

| Zona/Sub Zona               | Prasarana dan Sarana    | Ketentuan Minimum                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badan Jalan                 | Jalur pejalan kaki      | Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu lampu jalan, tempat duduk dan jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda                                                                                                                                           |
|                             | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                                                                                                                                                               |
|                             | Prasarana lingkungan    | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                                                                                                                                                                |
|                             |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |                         | Terlayani drainase                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | Ruang Terbuka Hijau     | Berupa jalur hijau                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | Ruang Terbuka Non Hijau | Ruang terbuka non hijau dapat berupa tempat parkir dan trotoar                                                                                                                                                                                                             |
|                             | Fasilitas Pendukung     | Dilengkapi papan penyuluhan, peringatan, rambu-rambu, dan marka jalan<br>Dapat dilengkapi dengan alat pengawasan dan pengamanan jalan                                                                                                                                      |
| Hutan Produksi Tetap        | Fasilitas Penunjang     | Infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan                                                                                                                                                                                                              |
| Tanaman Pangan              | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                                                                                                                                                               |
|                             | Prasarana lingkungan    | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                                                                                                                                                                |
|                             |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                         | Terlayani jalan setapak dengan lebar minimum 0,5 – 1 meter dikhususkan untuk petani atau sarana transportasi pertanian                                                                                                                                                     |
|                             | Prasarana pendukung     | Jaringan irigasi/embung/pendukung pertanian lainnya                                                                                                                                                                                                                        |
| Hortikultura                | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                                                                                                                                                               |
|                             | Prasarana lingkungan    | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                                                                                                                                                                |
|                             |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                         | Terlayani jalan setapak dengan lebar minimum 0,5 – 1 meter dikhususkan untuk petani atau sarana transportasi pertanian                                                                                                                                                     |
|                             | Prasarana Pendukung     | Jaringan irigasi/embung/pendukung pertanian lainnya                                                                                                                                                                                                                        |
| Pembangkitan Tenaga Listrik | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran umum dalam skala blok perencanaan dan hidran kebakaran pribadi<br>Jalan akses untuk memudahkan transportasi peralatan dan personel, termasuk jalan raya dan akses jalan internal di dalam kompleks pembangkit listrik dengan lebar minimal 3,5 meter |
|                             |                         | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                                                                                                                                                                |
|                             |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Prasarana lingkungan    | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                         | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                         | Terlayani drainase                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             |                         | Area parkir untuk kendaraan operasional dan personel yang bekerja di zona pembangkitan tenaga listrik                                                                                                                                                                      |
|                             | Fasilitas pendukung     | Fasilitas pemeliharaan, pos pengawasan dan sebagainya                                                                                                                                                                                                                      |
| Pengelolaan Persampahan     | Ruang Terbuka Hijau     | Jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan                                                                                                                                                                                                             |
|                             | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                                                                                                                                                                               |
|                             |                         | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                                                                                                                                                                     |
|                             | Prasarana Lingkungan    | Terlayani oleh IPAL pribadi                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |                         | Tersedia fasilitas Tempat Penampungan Sementara Limbah B3                                                                                                                                                                                                                  |
| Kawasan Peruntukan Industri | Jalur pejalan kaki      | Berupa perkerasan yang dapat menyerap air, dilengkapi dengan fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk dan jalur hijau                                                                                                                                               |
|                             |                         | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1                                                                                                                                                              |
|                             |                         | Ruang terbuka non hijau dapat berupa parkir (lahan parkir off street) pembatas, koridor, taman bermain dan lapangan olahraga                                                                                                                                               |
|                             | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                                                                                                                                                               |
|                             |                         | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                                                                                                                                                                     |
|                             | Prasarana lingkungan    | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                                                                                                                                                                |
|                             |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |                         | Terlayani oleh IPAL pribadi atau komunal dalam satu hamparan zona Kawasan Peruntukan Industri                                                                                                                                                                              |
|                             |                         | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                         | Memiliki bak septik pribadi                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |                         | Area parkir untuk kendaraan operasional dan personel yang bekerja di area industri                                                                                                                                                                                         |
|                             |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                         | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             |                         | Terlayani drainase                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             |                         | Terlayani oleh jaringan transportasi (halte untuk shelter transportasi umum)                                                                                                                                                                                               |

| Zona/Sub Zona              | Prasarana dan Sarana    | Ketentuan Minimum                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pariwisata                 | Fasilitas pendukung     | Terlayani fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan                                                                        |
|                            |                         | Terlayani fasilitas peribadatan                                                                                              |
|                            |                         | Terlayani fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing industri                          |
|                            | Jalur pejalan kaki      | Berupa perkerasan yang dapat menyerap air, dilengkapi dengan fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk dan jalur hijau |
|                            | Ruang Terbuka Hijau     | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1                |
|                            | Ruang Terbuka Non Hijau | Ruang terbuka non hijau dapat berupa parkir (lahan parkir off street) pembatas, koridor, taman bermain dan lapangan olahraga |
|                            | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                 |
|                            |                         | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                       |
|                            | Prasarana lingkungan    | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                  |
|                            |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                 |
|                            |                         | Terlayani oleh IPAL pribadi atau komunal dalam satu hamparan zona Pariwisata                                                 |
|                            |                         | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                     |
|                            |                         | Memiliki bak septik pribadi                                                                                                  |
|                            |                         | Area parkir pribadi                                                                                                          |
|                            |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                              |
|                            |                         | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                       |
|                            |                         | Terlayani drainase                                                                                                           |
|                            |                         | Penyediaan biopori dan sumur resapan                                                                                         |
|                            |                         | Terlayani oleh jaringan transportasi (halte untuk shelter transportasi umum)                                                 |
|                            | Fasilitas pendukung     | Terlayani fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan                                                                        |
|                            |                         | Terlayani fasilitas peribadatan                                                                                              |
|                            |                         | Terlayani fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing industri                          |
| Perumahan Kepadatan Tinggi | Jalur pejalan kaki      | Berupa perkerasan yang dapat menyerap air, dilengkapi dengan fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk dan jalur hijau |
|                            | Ruang Terbuka Hijau     | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1                |
|                            |                         | Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW, lapangan olahraga, jalur hijau ataupun pemakaman skala perumahan              |
|                            | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                 |
|                            |                         | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                       |
|                            | Prasarana lingkungan    | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                  |
|                            |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                 |
|                            |                         | Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan                                                                     |
|                            |                         | Memiliki bak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel                                           |
|                            |                         | Penyediaan lahan parkir pribadi didalam kavling rumah                                                                        |
|                            |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                              |
|                            |                         | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                       |
|                            |                         | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                     |
|                            |                         | Terlayani drainase                                                                                                           |
|                            |                         | Penyediaan biopori dan sumur resapan                                                                                         |
|                            | Fasilitas pendukung     | Terlayani fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan                                                                        |
|                            |                         | Terlayani fasilitas peribadatan                                                                                              |
|                            |                         | Terlayani fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian                            |
| Perumahan Kepadatan Sedang | Jalur pejalan kaki      | Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau   |
|                            | Ruang Terbuka Hijau     | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1                |
|                            |                         | Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW, lapangan olahraga, jalur hijau ataupun pemakaman skala perumahan              |
|                            | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                 |
|                            |                         | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                       |
|                            | Prasarana lingkungan    | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                  |
|                            |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                 |
|                            |                         | Terlayani oleh IPAL komunal dalam skala blok perencanaan                                                                     |
|                            |                         | Memiliki bak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel                                           |
|                            |                         | Penyediaan lahan parkir pribadi didalam kavling rumah                                                                        |
|                            |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                              |
|                            |                         | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                       |
|                            |                         | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                     |
|                            |                         | Terlayani drainase                                                                                                           |
|                            |                         | Penyediaan biopori dan sumur resapan                                                                                         |

| Zona/Sub Zona                   | Prasarana dan Sarana | Ketentuan Minimum                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumahan Kepadatan Rendah      | Fasilitas pendukung  | Terlayani fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan                                                                      |
|                                 |                      | Terlayani fasilitas peribadatan                                                                                            |
|                                 |                      | Terlayani fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian                          |
|                                 | Jalur pejalan kaki   | Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau |
|                                 | Ruang Terbuka Hijau  | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1              |
|                                 |                      | Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW, lapangan olahraga, jalur hijau ataupun pemakaman skala perumahan            |
|                                 | Utilitas perkotaan   | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                               |
|                                 |                      | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                     |
|                                 | Prasarana lingkungan | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                |
|                                 |                      | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                               |
|                                 |                      | Terlayani oleh IPAL pribadi atau komunal dalam skala blok perencanaan                                                      |
|                                 |                      | Memiliki bak septik pribadi atau komunal bagi bangunan seperti apartemen dan hotel                                         |
|                                 |                      | Penyediaan lahan parkir pribadi didalam kavling rumah                                                                      |
|                                 |                      | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                            |
|                                 |                      | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                     |
|                                 |                      | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                   |
|                                 |                      | Terlayani drainase                                                                                                         |
|                                 |                      | Penyediaan biopori dan sumur resapan                                                                                       |
|                                 | Fasilitas pendukung  | Terlayani fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan                                                                      |
|                                 |                      | Terlayani fasilitas peribadatan                                                                                            |
|                                 |                      | Terlayani fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian                          |
| Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Jalur pejalan kaki   | Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau |
|                                 | Ruang Terbuka Hijau  | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1              |
|                                 |                      | Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW, lapangan olahraga, dan jalur hijau                                          |
|                                 | Utilitas perkotaan   | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                               |
|                                 |                      | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                     |
|                                 | Prasarana lingkungan | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                |
|                                 |                      | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                               |
|                                 |                      | Terlayani oleh IPAL pribadi atau komunal dalam skala blok perencanaan                                                      |
|                                 |                      | Memiliki bak septik pribadi                                                                                                |
|                                 |                      | Penyediaan lahan parkir pribadi didalam kavling bangunan                                                                   |
|                                 |                      | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                            |
|                                 |                      | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                     |
|                                 |                      | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                   |
|                                 |                      | Terlayani drainase                                                                                                         |
|                                 |                      | Terlayani oleh jaringan transportasi (halte untuk shelter transportasi umum)                                               |
|                                 |                      | Penyediaan biopori dan sumur resapan                                                                                       |
|                                 | Fasilitas pendukung  | Terlayani fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan                                                                      |
|                                 |                      | Terlayani fasilitas peribadatan                                                                                            |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP   | Jalur pejalan kaki   | Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau |
|                                 | Ruang Terbuka Hijau  | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1              |
|                                 |                      | Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW, lapangan olahraga, dan jalur hijau                                          |
|                                 | Utilitas perkotaan   | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                               |
|                                 |                      | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                     |
|                                 | Prasarana lingkungan | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                |
|                                 |                      | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                               |
|                                 |                      | Terlayani oleh IPAL pribadi atau komunal dalam skala blok perencanaan                                                      |
|                                 |                      | Memiliki bak septik pribadi                                                                                                |
|                                 |                      | Penyediaan lahan parkir pribadi didalam kavling bangunan                                                                   |
|                                 |                      | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                            |
|                                 |                      | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                     |
|                                 |                      | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                   |
|                                 |                      | Terlayani drainase                                                                                                         |
|                                 |                      | Terlayani oleh jaringan transportasi (halte untuk shelter transportasi umum)                                               |
|                                 |                      | Penyediaan biopori dan sumur resapan                                                                                       |

| Zona/Sub Zona                  | Prasarana dan Sarana    | Ketentuan Minimum                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Fasilitas pendukung     | Terlayani fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan                                                                        |
|                                |                         | Terlayani fasilitas peribadatan                                                                                              |
|                                | Jalur pejalan kaki      | Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau   |
|                                | Ruang Terbuka Hijau     | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1                |
|                                |                         | Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW, lapangan olahraga, dan jalur hijau                                            |
|                                | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                 |
|                                |                         | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                       |
|                                | Prasarana lingkungan    | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                  |
|                                |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                 |
|                                |                         | Terlayani oleh IPAL pribadi atau komunal dalam skala blok perencanaan                                                        |
|                                |                         | Memiliki bak septik pribadi                                                                                                  |
|                                |                         | Penyediaan lahan parkir pribadi didalam kavling bangunan                                                                     |
|                                |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                              |
|                                |                         | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                       |
|                                |                         | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                     |
|                                |                         | Terlayani drainase                                                                                                           |
|                                |                         | Terlayani oleh jaringan transportasi (halte untuk shelter transportasi umum)                                                 |
|                                |                         | Penyediaan biopori dan sumur resapan                                                                                         |
|                                | Fasilitas pendukung     | Terlayani fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan                                                                        |
|                                |                         | Terlayani fasilitas peribadatan                                                                                              |
| Perkantoran                    | Jalur pejalan kaki      | Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau   |
|                                | Ruang Terbuka Hijau     | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1                |
|                                | Ruang Terbuka Non Hijau | Ruang terbuka non hijau dapat berupa parkir (lahan parkir off street) pembatas, koridor, taman bermain dan lapangan olahraga |
|                                | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                 |
|                                |                         | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                       |
|                                | Prasarana lingkungan    | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                  |
|                                |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                 |
|                                |                         | Terlayani oleh IPAL pribadi atau komunal dalam skala blok perencanaan                                                        |
|                                |                         | Memiliki bak septik pribadi                                                                                                  |
|                                |                         | Penyediaan lahan parkir pribadi didalam kavling bangunan                                                                     |
|                                |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                              |
|                                |                         | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                       |
|                                |                         | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                     |
|                                |                         | Terlayani drainase                                                                                                           |
|                                |                         | Terlayani oleh jaringan transportasi (halte untuk shelter transportasi umum)                                                 |
|                                |                         | Penyediaan biopori dan sumur resapan                                                                                         |
|                                | Fasilitas pendukung     | Terlayani fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan                                                                        |
|                                |                         | Terlayani fasilitas peribadatan                                                                                              |
|                                |                         | Terlayani fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing bangunan kantor                   |
| SPU Skala Kota                 | Jalur pejalan kaki      | Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau   |
|                                | Ruang Terbuka Hijau     | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1                |
|                                |                         | Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW, lapangan olahraga, dan jalur hijau                                            |
|                                | Ruang Terbuka Non Hijau | Ruang terbuka non hijau dapat berupa parkir (lahan parkir off street) pembatas, koridor, taman bermain dan lapangan olahraga |
|                                | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                 |
|                                |                         | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                       |
|                                | Prasarana lingkungan    | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                  |
|                                |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                 |
|                                |                         | Terlayani oleh IPAL pribadi atau komunal dalam skala blok perencanaan                                                        |
|                                |                         | Memiliki bak septik pribadi                                                                                                  |
|                                |                         | Penyediaan lahan parkir pribadi didalam kavling bangunan                                                                     |
|                                |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                              |
|                                |                         | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                       |
|                                |                         | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                     |
|                                |                         | Terlayani drainase                                                                                                           |
|                                |                         | Terlayani oleh jaringan transportasi (halte untuk shelter transportasi umum)                                                 |

| Zona/Sub Zona       | Prasarana dan Sarana    | Ketentuan Minimum                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPU Skala Kecamatan |                         | Penyediaan biopori dan sumur resapan                                                                                         |
|                     | Fasilitas pendukung     | Terlayani fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing bangunan kantor                   |
|                     | Jalur pejalan kaki      | Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau   |
|                     | Ruang Terbuka Hijau     | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1                |
|                     |                         | Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW, lapangan olahraga, dan jalur hijau                                            |
|                     | Ruang Terbuka Non Hijau | Ruang terbuka non hijau dapat berupa parkir (lahan parkir off street) pembatas, koridor, taman bermain dan lapangan olahraga |
|                     | Prasarana lingkungan    | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                 |
|                     |                         | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                       |
|                     |                         | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                  |
|                     |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                 |
|                     |                         | Terlayani oleh IPAL pribadi atau komunal dalam skala blok perencanaan                                                        |
|                     |                         | Memiliki bak septik pribadi                                                                                                  |
|                     |                         | Penyediaan lahan parkir pribadi didalam kavling bangunan                                                                     |
|                     |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                              |
|                     |                         | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                       |
|                     |                         | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                     |
|                     |                         | Terlayani drainase                                                                                                           |
|                     |                         | Terlayani oleh jaringan transportasi (halte untuk shelter transportasi umum)                                                 |
|                     |                         | Penyediaan biopori dan sumur resapan                                                                                         |
|                     | Fasilitas pendukung     | Terlayani fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing bangunan kantor                   |
| SPU Skala Kelurahan | Jalur pejalan kaki      | Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau   |
|                     | Ruang Terbuka Hijau     | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1                |
|                     |                         | Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW, lapangan olahraga, dan jalur hijau                                            |
|                     | Ruang Terbuka Non Hijau | Ruang terbuka non hijau dapat berupa parkir (lahan parkir off street) pembatas, koridor, taman bermain dan lapangan olahraga |
|                     | Prasarana lingkungan    | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                 |
|                     |                         | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                       |
|                     |                         | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                  |
|                     |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                 |
|                     |                         | Terlayani oleh IPAL pribadi atau komunal dalam skala blok perencanaan                                                        |
|                     |                         | Memiliki bak septik pribadi                                                                                                  |
|                     |                         | Penyediaan lahan parkir pribadi didalam kavling bangunan                                                                     |
|                     |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                              |
|                     |                         | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                       |
|                     |                         | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                     |
|                     |                         | Terlayani drainase                                                                                                           |
|                     |                         | Terlayani oleh jaringan transportasi (halte untuk shelter transportasi umum)                                                 |
|                     |                         | Penyediaan biopori dan sumur resapan                                                                                         |
|                     | Fasilitas pendukung     | Terlayani fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing bangunan kantor                   |
| SPU Skala RW        | Jalur pejalan kaki      | Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau   |
|                     | Ruang Terbuka Hijau     | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1                |
|                     |                         | Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW, lapangan olahraga, dan jalur hijau                                            |
|                     | Ruang Terbuka Non Hijau | Ruang terbuka non hijau dapat berupa parkir (lahan parkir off street) pembatas, koridor, taman bermain dan lapangan olahraga |
|                     | Prasarana lingkungan    | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                 |
|                     |                         | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                       |
|                     |                         | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                  |
|                     |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                 |
|                     |                         | Terlayani oleh IPAL pribadi atau komunal dalam skala blok perencanaan                                                        |
|                     |                         | Memiliki bak septik pribadi                                                                                                  |
|                     |                         | Penyediaan lahan parkir pribadi didalam kavling bangunan                                                                     |
|                     |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                              |
|                     |                         | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                       |
|                     |                         | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                     |
|                     |                         | Terlayani drainase                                                                                                           |
|                     |                         | Terlayani oleh jaringan transportasi (halte untuk shelter transportasi umum)                                                 |

| Zona/Sub Zona           | Prasarana dan Sarana    | Ketentuan Minimum                                                                                                            |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transportasi            |                         | Penyediaan biopori dan sumur resapan                                                                                         |
|                         | Fasilitas pendukung     | Terlayani fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing bangunan kantor                   |
|                         | Jalur pejalan kaki      | Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau   |
|                         | Ruang Terbuka Hijau     | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1                |
|                         |                         | Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW dan jalur hijau                                                                |
|                         | Ruang Terbuka Non Hijau | Ruang terbuka non hijau dapat berupa parkir (lahan parkir off street) pembatas, koridor, taman bermain dan lapangan olahraga |
|                         | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                 |
|                         |                         | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                       |
|                         | Prasarana lingkungan    | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                  |
|                         |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                 |
|                         |                         | Terlayani oleh IPAL pribadi atau komunal dalam skala blok perencanaan                                                        |
|                         |                         | Memiliki bak septik pribadi                                                                                                  |
|                         |                         | Penyediaan lahan parkir umum                                                                                                 |
|                         |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                              |
|                         |                         | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                       |
|                         |                         | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                     |
|                         |                         | Terlayani drainase                                                                                                           |
|                         |                         | Penyediaan biopori dan sumur resapan                                                                                         |
|                         | Fasilitas pendukung     | Terlayani fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan                                                                        |
|                         |                         | Terlayani fasilitas peribadatan                                                                                              |
|                         |                         | Terlayani fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing bangunan kantor                   |
| Pergudangan             | Jalur pejalan kaki      | Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau   |
|                         | Ruang Terbuka Hijau     | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1                |
|                         |                         | Terlayani oleh fasilitas RTH minimal skala RW dan jalur hijau                                                                |
|                         | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                 |
|                         |                         | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                       |
|                         | Prasarana lingkungan    | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                  |
|                         |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                 |
|                         |                         | Terlayani oleh IPAL pribadi atau komunal dalam skala blok perencanaan                                                        |
|                         |                         | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                     |
|                         |                         | Memiliki bak septik pribadi                                                                                                  |
|                         |                         | Area parkir untuk kendaraan operasional dan personel yang bekerja di area pergudangan                                        |
|                         |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                              |
|                         |                         | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                       |
|                         |                         | Terlayani drainase                                                                                                           |
|                         |                         | Terlayani oleh jaringan transportasi (halte untuk shelter transportasi umum)                                                 |
|                         | Fasilitas pendukung     | Terlayani fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan                                                                        |
|                         |                         | Terlayani fasilitas peribadatan                                                                                              |
|                         |                         | Terlayani fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing bangunan kantor                   |
| Pertahanan dan Keamanan | Jalur pejalan kaki      | Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau   |
|                         | Ruang Terbuka Hijau     | Ruang terbuka hijau privat dan dapat menerapkan konsep <i>green roof</i> bagi bangunan berlantai lebih dari 1                |
|                         | Utilitas perkotaan      | Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan                                                 |
|                         |                         | Jalan lingkungan memiliki lebar minimum 3,5 meter agar dapat dilalui pemadam kebakaran                                       |
|                         |                         | Jalan dan jembatan di sekitar pangkalan militer memiliki kekuatan 40-60 ton untuk dapat dilalui alutsista                    |
|                         | Prasarana lingkungan    | Tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan antara organik dan non organik                                                  |
|                         |                         | Terlayani oleh fasilitas pengangkutan sampah                                                                                 |
|                         |                         | Terlayani oleh IPAL pribadi atau komunal dalam skala blok perencanaan                                                        |
|                         |                         | Memiliki bak septik pribadi                                                                                                  |
|                         |                         | Penyediaan lahan parkir pribadi didalam kavling bangunan                                                                     |
|                         |                         | Terlayani oleh jaringan listrik                                                                                              |
|                         |                         | Terlayani oleh jaringan telekomunikasi                                                                                       |
|                         |                         | Terlayani oleh jaringan air minum/bersih                                                                                     |
|                         |                         | Terlayani drainase                                                                                                           |
|                         |                         | Terlayani oleh jaringan transportasi (halte untuk shelter transportasi umum)                                                 |


| Zona/Sub Zona | Prasarana dan Sarana | Ketentuan Minimum                                                                                          |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Fasilitas pendukung  | Terlayani fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan                                                      |
|               |                      | Terlayani fasilitas peribadatan                                                                            |
|               |                      | Terlayani fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing bangunan kantor |
|               |                      | Pagar pengaman berupa tembok/vegetasi pembatas                                                             |

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



#### KETERANGAN

| Ibu Kota Pemerintahan     | Batas Administrasi       | Batas Perencanaan |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kecamatan      | --- Batas VWP     |
| ○ Ibu Kota Kecamatan      | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWVP    |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan |                          | --- Batas Blok    |

#### RENCANA POLA RUANG

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zona Lindung</b><br>Zona Perlindungan Setempat<br>Zona Ruang Terbuka Hijau<br>Zona Budi Daya<br>Zona Hutan Produksi<br>Zona Pertanian<br>Zona Pembangkitan Tenaga Listrik<br>Zona Kawasan Peruntukan Industri<br>Zona Pariwisata | <b>Zona Perumahan</b><br>R-1 Perumahan Kepadatan Tinggi<br>R-2 Perumahan Kepadatan Sedang<br>R-3 Perumahan Kepadatan Rendah<br>Zona Sarana Pelayanan Umum<br>SPU Skala Kota<br>SPU Skala Kecamatan<br>SPU Skala Kelurahan<br>SPU Skala RW<br>Zona Perdagangan dan Jasa<br>P-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota<br>P-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP<br>P-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWVP<br>Zona Perkantoran<br>K-1 Perkantoran<br>Zona Peruntukan Lainnya<br>P-4 Perdagangan<br>Zona Pengelolaan Persampahan<br>P-5 Pengelolaan Persampahan<br>Zona Transportasi<br>T-1 Transportasi<br>Zona Pertahanan dan Keamanan<br>K-2 Pertahanan dan Keamanan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


#### KETENTUAN KHUSUS

| Kawasan Rawan Bencana                                                                                                         | Penjelasan Kode Lokasi                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang                                                                                   | Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi                                                                                   |
| Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi                                                                                   | Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang                                                                                           |
| Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang                                                                                           | Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi                                                                                       |
| Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi                                                                                       | Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang                                                                                       |
| Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang                                                                                       | Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi                                                                                           |
| Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi                                                                                           | Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang                                           |
| Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang                                           | Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi |
| Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi                                       | Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi                                           |
| Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang                                           | Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang                                       |
| Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang                                       | Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang                                               |
| Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang                                               | Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi                                               |
| Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi                                               | Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang, Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang |
| Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang, Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang | Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang, Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi |

BAKORSDAT DATA RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN TAHUN 2024  
1. Data Raster Teras Rupa Negeri (RTRN) Tahun 2022  
2. Data Raster Teras Rupa Negeri (RTRN) Tahun 2022  
3. Data Raster Teras Rupa Negeri (RTRN) Tahun 2022  
4. Data Raster Teras Rupa Negeri (RTRN) Tahun 2022  
5. Data Raster Teras Rupa Negeri (RTRN) Tahun 2022  
6. Data Raster Teras Rupa Negeri (RTRN) Tahun 2022  
7. Data Raster Teras Rupa Negeri (RTRN) Tahun 2022  
8. Data Raster Teras Rupa Negeri (RTRN) Tahun 2022  
9. Data Raster Teras Rupa Negeri (RTRN) Tahun 2022  
10. Data Raster Teras Rupa Negeri (RTRN) Tahun 2022

Mengetahui,  
BUPATI MALANG,

SANUSI



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

**LAMPIRAN XXII**  
**PERATURAN BUPATI MALANG**  
**NOMOR   TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN**  
**TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**



|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Proyeksi         | : Universal Transverse Mercator         |
| Sistem Grid      | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984                        |
| Datum Vertikal   | : Geoid EGM 2008                        |

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN**

**Ibu Kota Pemerintahan**

- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

**Batas Administrasi**  
 — • • Batas Kecamatan  
 — • • • Batas Desa/Kelurahan

**Batas Perencanaan**

- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

## RENCANA POLA RUANG

Zona Lindung

**Zona Ruang Terbuka Hijau**  
**RTH4** Taman Kelurahan

Zona Budi Daya

**Zona Sarana Pelay**

SPU-3 SPU Skala Kota

SPU-2 SPU Skala Kecamatan  
SPU-3 SPU Skala Kelurahan

**Zona Perdagangan dan**

**K.1** Perdagangan dan Jasa

**K-2** Perdagangan dan Jasa Skala WP

## KETENTUAN KHUSUS

Tempat Evakuasi Bencana

 Tempat Evakuasi Akhir  
 Tempat Evakuasi Sementara

**Penjelasan Kode Lokasi**

WIP  
SWP  
Blok  
V.A. 1

**Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi**

— K-3 Sub Zona                      5 : TPZ Zona Pengendalian Pertumbuhan  
— Teknik Pengaturan Zonasi        10 : TPZ Lainnya


K-3 k.m

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Tepek Resolusi Sangat Tinggi (ECSTRST) Petaades Perencanaan Tahun 2022  
2. Peta Dasar Yang Telah Terkoreksi Dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023  
3. Analisa NDVI, 2023

Cetakan:  
Ress-Indo-Bukaa: Reborn: Rorri: Mengenal Ganti-Ganti Sifat Administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI MALANG,**

**SANUSI**



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| Ibu Kota Pemerintahan     | Batas Administrasi       | Batas Perencanaan |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kecamatan      | --- Batas V/P     |
| ○ Ibu Kota Kecamatan      | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas S/V/P   |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan |                          | --- Batas Blok    |

RENCANA POLA RUANG

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zona Lindung</b><br><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b><br><b>Zona Pertanian</b><br><b>Zona Budi Daya</b><br><b>Zona Hutan Produksi</b><br><b>Zona Perikanan</b><br><b>Zona Pembangkitan Tenaga Listrik</b><br><b>Zona Kawasan Peruntukan Industri</b><br><b>Zona Pariwisata</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Zona Perumahan</b><br><b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b><br><b>Zona Perdagangan dan Jasa</b><br><b>Zona Perkantoran</b><br><b>Zona Pengelolaan Persampahan</b><br><b>Zona Transportasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>K3.1</b> Perumahan Kepadatan Tinggi<br><b>K3.2</b> Perumahan Kepadatan Sedang<br><b>K4.1</b> Perumahan Kepadatan Rendah<br><b>K4.2</b> Jalan Hijau<br><b>SPU.1</b> SPU Skala Kecamatan<br><b>SPU.2</b> SPU Skala Kelurahan<br><b>SPU.3</b> SPU Skala RW<br><b>K3.1</b> Perdagangan dan Jasa Skala Kota<br><b>K3.2</b> Perdagangan dan Jasa Skala V/P<br><b>K3.3</b> Perdagangan dan Jasa Skala SWP<br><b>K1.1</b> Perkantoran<br><b>K1.2</b> Pengelolaan Persampahan<br><b>K1.3</b> Transportasi | <b>K3.1</b> Perumahan Kepadatan Tinggi<br><b>K3.2</b> Perumahan Kepadatan Sedang<br><b>K4.1</b> Perumahan Kepadatan Rendah<br><b>K4.2</b> Jalan Hijau<br><b>SPU.1</b> SPU Skala Kecamatan<br><b>SPU.2</b> SPU Skala Kelurahan<br><b>SPU.3</b> SPU Skala RW<br><b>K3.1</b> Perdagangan dan Jasa Skala Kota<br><b>K3.2</b> Perdagangan dan Jasa Skala V/P<br><b>K3.3</b> Perdagangan dan Jasa Skala SWP<br><b>K1.1</b> Perkantoran<br><b>K1.2</b> Pengelolaan Persampahan<br><b>K1.3</b> Transportasi |

KETENTUAN KHUSUS

| Kawasan Sempadan               |
|--------------------------------|
| --- Sempadan Sungai            |
| --- Sempadan Mata Air          |
| --- Sempadan Ketenagalistrikan |

Penjelasan Kode Lokasi

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| V.A.1 | V.A.2 | V.B.1 | V.B.2 | V.C.1 | V.C.2 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi


|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| K3.1 | K3.2 | K3.3 | K4.1 | K4.2 | K4.3 |
|------|------|------|------|------|------|

SUMBER DATA: Data Raster Peta  
1. Data Raster Peta Raster Digital (DSD) 1:25,000  
2. Data Raster Peta Raster Digital (DSD) 1:50,000  
3. Data Raster Peta Raster Digital (DSD) 1:100,000

Catatan:  
Peta ini dibuat sebagai acuan dalam proses perencanaan tata ruang.

Mengetahui,  
BUPATI MALANG,

SANUSI





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR    TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KEPANJEN  
TAHUN 2024 - 2044

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI

U

SKALA : 1:23.000

0    0,5    1    2 Km

Proyeksi        : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid    : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal   : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan

- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

- Batas VWP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

**Zona Lindung**  
**Zona Badan Air**  
**Zona Perlindungan Setempat**  
**Zona Ruang Terbuka Hijau**

- R3** Badan Air
- R4** Perlindungan Setempat
- R5** SPU Skala Kota
- R6** SPU Skala Kecamatan
- R7** SPU Skala Kelurahan

**Zona Budi Daya**  
**Zona Badan Jalan**  
**Zona Hutan Produksi**  
**Zona Pertanian**  
**Zona Kawasan Peruntukan Industri**  
**Zona Pariwisata**

- P1** Badan Jalan
- P2** Hutan Produksi
- P3** Hutan Produksi Telap
- P4** Tanaman Pangan
- P5** Hortikultura
- P6** Kawasan Peruntukan Industri
- P7** Pariwisata

**Zona Perumahan**  
**Zona Sarana Pelayanan Umum**  
**Zona Perdagangan dan Jasa**  
**Zona Perkantoran**  
**Zona Peruntukan Lainnya**  
**Zona Persampahan**  
**Zona Pertahanan dan Keamanan**

- R1** Perumahan Kepadatan Tinggi
- R2** Perumahan Kepadatan Sedang
- R3** Perumahan Kepadatan Rendah
- R4** SPU Skala Kota
- R5** SPU Skala Kecamatan
- R6** SPU Skala Kelurahan
- R7** Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- R8** Perdagangan dan Jasa Skala WP
- R9** Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- R10** Perkantoran
- R11** Peruntukan Lainnya
- R12** Persampahan
- R13** Pengelolaan Persampahan
- R14** Pertahanan dan Keamanan
- R15** Pertahanan dan Keamanan

TEKNIK PENGATURAN ZONASI

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Mengetahui,  
BUPATI MALANG,

SANUSI